CAIXA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor / Programa / Ação / Modalidade	Município/UF
1014.610-15/2014	**MCID / Planejamento Urbano**	**MURIAÉ**

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	**Medidas de Moderação de Tráfego**	**0**

CÓDIGO			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
001			**ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEITO**	**M2**	**dez/18**	**PMM**	**R$ 7,34**
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	0,400000	R$ 2,85	R$ 1,14
	SINAPI	41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	0,400000	R$ 4,16	R$ 1,66
	SETOP	TRA-CAM-010	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3	0,400000	R$ 11,35	R$ 4,54
Observações:							

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: ANTONIO PEDRO DE CARVALHO NOGUEIRA

CREA/CAU: 214239/D

ART/RRT: 14201900000005128830

Data: 19/12/2018