

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------------|
| Nº da Operação 1014.610-15/2014 | Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / Planejamento Urbano | Município/UF MURIAÉ | Localidade 0 |
|---|--|-------------------------------|------------------------|

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ | Objeto Medidas de Moderação de Tráfego | Empreendimento/Apelido 0 |
|---|--|------------------------------------|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
|----------------------------------|--------|---|------|----------|--------------------|
| 1 OBRAS CIVIS | | | | | - |
| 1.1 Serviços preliminares | | | | | - |
| 1.1.1 | 001 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEITO | M2 | 1.850,45 | 1850,45 |
| 1.1.2 | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 1.850,45 | 1850,45 |
| 1.2 Calçamento | | | | | - |
| 1.2.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 510,16 | 510,16 |
| 1.3 Pavimentação | | | | | - |
| 1.3.1 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 222,05 | 222,05 |
| 1.3.2 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 1.675,18 | 1675,18 |
| 1.3.3 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 83,76 | 1675,18*0,05 |
| 1.3.4 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 438,15 | 438,15 |
| 1.4 Vegetação | | | | | - |
| 1.4.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 100,26 | 100,26 |

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
 Nome: ANTONIO PEDRO DE CARVALHO NOGUEIRA
 CREA/CAU: 214239/D
 ART/RRT: 1420190000005128830

Data: 19/12/2018