

MENU

←

→

OPERAÇÃO 76-72	Nº SICONV 25897/2017	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Muriaé	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha			
IDADE SINAPI HORIZONTE	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha	MUNICÍPIO / UF Muriaé/MG	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha									242.444,09
Meta	Meta	1.			Praça Farmaceutico Domingos Ceribelli					-	242.444,09
Nível 2	Nível 2	1.1.			Instalações iniciais					-	18.892,68
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	312,91	BDI 1	392,98	1.768,41
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	15,00	388,77	BDI 1	488,26	7.323,90
Serviço	Serviço	1.1.3.	Composição	023	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	mês	3,00	515,00	BDI 1	646,79	1.940,37
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	150,00	41,72	BDI 1	52,40	7.860,00
Nível 2	Nível 2	1.2.			Locação da obra					-	1.098,05
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	74077/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	255,36	3,42	BDI 1	4,30	1.098,05
Nível 2	Nível 2	1.3.			Demolições e remoções					-	3.211,32
Serviço	Serviço	1.3.1.	Setop	dem-con-005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	1,76	180,76	BDI 1	227,02	399,56
Serviço	Serviço	1.3.2.	setop	dem-mfc-005	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	15,65	6,14	BDI 1	7,71	120,66
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,00	16,27	BDI 1	20,43	20,43
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	85184	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	95,59	3,05	BDI 1	3,83	366,11
Serviço	Serviço	1.3.5.	Composição	024	Remoção árvore porte médio	und	3,00	102,95	BDI 1	129,29	387,87
Serviço	Serviço	1.3.6.	Composição	025	Remoção de banco de concreto pré-moldado	und	7,00	13,48	BDI 1	16,93	118,51
Serviço	Serviço	1.3.7.	Composição	026	Remoção de mesas de concreto	und	2,00	13,48	BDI 1	16,93	33,86
Serviço	Serviço	1.3.8.	Composição	027	Demolição de arremate de concreto	m	82,82	3,60	BDI 1	4,52	374,35
Serviço	Serviço	1.3.9.	Composição	028	Remoção de equipamento de ginástica	und	1,00	13,48	BDI 1	16,93	16,93
Serviço	Serviço	1.3.10.	Composição	029	Remoção poste concreto armado	und	2,00	180,99	BDI 1	227,31	454,62
Serviço	Serviço	1.3.11.	setop	ro-42387	REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES)	M2	88,31	8,28	BDI 1	10,40	918,42
Nível 2	Nível 2	1.4.			Trabalhos em terra					-	228,14
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,70	48,26	BDI 1	60,61	163,65
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	13,52	3,80	BDI 1	4,77	64,49
Nível 2	Nível 2	1.5.			Pisos					-	27.673,31
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	6514	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4	M3	12,77	81,10	BDI 1	101,85	1.300,62
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	255,36	62,81	BDI 1	78,88	20.142,80
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	59,30	44,91	BDI 1	56,40	3.344,52
Serviço	Serviço	1.5.4.	Composição	030	Piso cimentado desempenado camurçado e feltrado	m2	38,11	35,08	BDI 1	44,06	1.679,13
Serviço	Serviço	1.5.5.	Composição	001	Piso tátil direcional ou alerta, concreto, colorido, 25x25, argamassa AC-II, rejuntado.	m2	13,57	70,78	BDI 1	88,89	1.206,24
Nível 2	Nível 2	1.6.			Alvenaria					-	6.149,62
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	74,15	40,75	BDI 1	51,18	3.795,00



OPERAÇÃO 76-72	Nº SICONV 25897/2017	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Muriaé	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha			
IDADE SINAPI HORIZONTE	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha	MUNICÍPIO / UF Muriaé/MG	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha									242.444,09
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	28,35	48,50	BDI 1	60,91	1.726,80
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	1,98	252,47	BDI 1	317,08	627,82
Nível 2	Nível 2	1.7.			Revestimento					-	5.742,49
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	149,29	2,45	BDI 1	3,08	459,81
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	149,29	14,43	BDI 1	18,12	2.705,13
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	93392	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	50,98	40,26	BDI 1	50,56	2.577,55
Nível 2	Nível 2	1.8.			Pintura					-	8.338,47
Serviço	Serviço	1.8.1.	Composição	031	Sinalização da vaga estacionamento PNE	und	1,00	179,18	BDI 1	225,03	225,03
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	235,39	14,87	BDI 1	18,68	4.397,09
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	118,30	1,78	BDI 1	2,24	264,99
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	121,82	8,83	BDI 1	11,09	1.350,98
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	203,92	8,20	BDI 1	10,30	2.100,38
Nível 2	Nível 2	1.9.			Serralheria					-	131.191,53
Serviço	Serviço	1.9.1.	Composição	032	Corrimão duplo tubo galvanizado	m	31,27	104,16	BDI 1	130,81	4.090,43
Serviço	Serviço	1.9.2.	Composição	034	Guarda-corpo aço galvanizado	m	39,19	454,02	BDI 1	570,20	22.346,14
Serviço	Serviço	1.9.3.	Composição	035	Alambrado para quadra esportiva, tela arame galvanizado, h=4m	m	266,50	285,61	BDI 1	358,70	95.593,55
Serviço	Serviço	1.9.4.	Composição	036	Alambrado para quadra esportiva, tela arame galvanizado, h=1m	m	42,88	128,42	BDI 1	161,28	6.915,69
Serviço	Serviço	1.9.5.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	5,35	334,23	BDI 1	419,76	2.245,72
Nível 2	Nível 2	1.10.			Equipamentos esportivos					-	5.695,66
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	2,00	611,25	BDI 1	767,67	1.535,34
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	654,00	BDI 1	821,36	821,36



OPERAÇÃO 76-72	Nº SICONV 25897/2017	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Muriaé	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha			
UNIDADE SINAPI HORIZONTE	DATA BASE 09-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha	MUNICÍPIO / UF Muriaé/MG	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha									242.444,09
Serviço	Serviço	1.10.3.	Composição	037	Tabela basquete em poste metálico e suporte de piso	um	2,00	1.329,31	BDI 1	1.669,48	3.338,96
Nível 2	Nível 2	1.11.			Paisagismo e urbanismo					-	1.836,47
Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	69,03	11,11	BDI 1	13,95	962,97
Serviço	Serviço	1.11.2.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6,00	50,21	BDI 1	63,06	378,36
Serviço	Serviço	1.11.3.	Composição	038	Arremate de concreto fck 15 Mpa, 10x10 cm	m	43,74	9,01	BDI 1	11,32	495,14
Nível 2	Nível 2	1.12.			Bancos e mesas					-	3.043,92
Serviço	Serviço	1.12.1.	Composição	039	Banco Jardim concreto 1,3x40 h=45 cm45	und	8,00	302,96	BDI 1	380,49	3.043,92
Nível 2	Nível 2	1.13.			Equipamentos metálicos para play-ground					-	16.809,08
Serviço	Serviço	1.13.1.	Composição	040	Brinquedo gira-gira	0	2,00	2.997,68	BDI 1	3.764,79	7.529,58
Serviço	Serviço	1.13.2.	Composição	009	Escorregadeira aço carbono , C=2m	und	2,00	1.436,53	BDI 1	1.804,14	3.608,28
Serviço	Serviço	1.13.3.	Composição	041	Binquedo gangorra 04 pranchas	und	2,00	2.257,83	BDI 1	2.835,61	5.671,22
Nível 2	Nível 2	1.14.			Diversos					-	7.358,30
Serviço	Serviço	1.14.1.	Composição	042	Assentamento poste circular de concreto	und	2,00	334,35	BDI 1	419,91	839,82
Serviço	Serviço	1.14.2.	Composição	043	Fechamento em tela tipo "para-bola"	0	265,36	16,83	BDI 1	21,14	5.609,71
Serviço	Serviço	1.14.3.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	723,60	BDI 1	908,77	908,77
Nível 2	Nível 2	1.15.			Serviços finais					-	5.175,05
Serviço	Serviço	1.15.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.202,15	1,87	BDI 1	2,35	5.175,05

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Muriaé/MG
Local
segunda-feira, 1 de outubro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA/CAU: CREA MG 177324/D
ART/RRT: 1420170000004212730