



NOTAS:
 1 - COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METROS
 2 - REFERÊNCIAS DE NÍVEL E COORDENADAS VERDADEIRAS.

- LEGENDA - QUANTITATIVO DE DEMOLIÇÃO
- POSTES A SEREM RELOCADOS - 2 UNIDADES
 - MESAS A SEREM RETIRADAS - 2 UNIDADES
 - ARREIMATE A SEREM RETIRADOS
L=82,82 METROS
 - BANCO A SEREM DEMOLIDOS - 7 UNIDADES
 - GRAMA A SER RETIRADA - 95,59 M2
 - EQUIPAMENTO DE ALONGAMENTO A SER RETIRADO
 - MEIO FIO A SEREM RETIRADOS
L=15,65 METROS
 - PISO CIMENTADO A SER REMOVIDO
- V=1,76 M3
 - ÁRVORES A SEREM REMOVIDAS
- 3 UNIDADES

OBS: DEVERÁ SER CONSIDERADO A RETIRADA DE 1M3 DE ENTULHO

REVISÃO:

DATA	ASS.	DISCRIMINAÇÃO
03/12/2017		1ª EMISSÃO

PREFEITURA DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

ÁREA DO TERRENO: 2.202,15m² ÁREA A CONSTRUIR: -m²

CONTEÚDO DA PRANCHA
 PLANTA DE DEMOLIÇÃO

CONTEÚDO
 PRAÇA SANTA TEREZINHA
 PRAÇA FARMACÊUTICO DOMINGOS CIRIBELLI

PROJETO ARQUITETÔNICO

Malta Andrade Machado - CAU MG A37.919-0 Secretário Municipal de Obras e Urbanismo	ESCALA INDICADA
ADERBAL FERNANDES DA SILVA Prefeito Municipal	DATA NOVEMBRO/2017
IOANNIS KONSTANTINOS GRAMMATIKOPOULOS	FOLHA 02/05