



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: Ampliação da Praça da Via Saúde com área total de 64,71m²

DATA: 07/08/2019

Local: BR 356 - Muriaé - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP ABRIL/2019 - SINAPI JUNHO/2019

(x) INDIRETA

() DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

BDI 25,59%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					9.302,57	11.682,58
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID.	1,00	1.088,64	1.367,22	1.088,64	1.367,22
1.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	124,25	1,07	1,34	132,95	166,50
1.3	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNID.	1,00	1.244,48	1.562,94	1.244,48	1.562,94
1.4	IIO-SAN-005	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	1,00	515,00	646,79	515,00	646,79
1.5	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	559,82	703,08	5.598,20	7.030,80
1.6	IIO-TAP-026	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO	M	62,30	11,61	14,58	723,30	908,33
2		TRABALHOS EM TERRA					1.118,84	1.405,28
2.1	TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	15,15	26,52	33,31	401,78	504,65



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: Ampliação da Praça da Via Saúde com área total de 64,71m²

DATA: 07/08/2019

Local: BR 356 - Muriaé - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP ABRIL/2019 - SINAPI JUNHO/2019

(x) INDIRETA

() DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

BDI 25,59%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
2.2	TER-ATE-010	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	25,32	28,32	35,57	717,06	900,63
3		URBANIZAÇÃO					4.853,47	6.095,17
3.1	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	33,70	40,46	50,81	1.363,50	1.712,30
3.2	93679	EXECUÇÃO DE PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	28,80	59,61	74,86	1.716,77	2.155,97
3.3	92396	EXECUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	32,50	54,56	68,52	1.773,20	2.226,90
4		COMPLEMENTOS					1.404,96	1.764,48
4.1	BAN-JAR-015	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM	UNID.	4,00	351,24	441,12	1.404,96	1.764,48
5		PAISAGISMO					1.350,40	1.696,00
5.1	PAI-GRA-015	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	80,00	16,88	21,20	1.350,40	1.696,00
6		ACADEMIA DE GINÁSTICA					14.337,76	18.006,77



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: Ampliação da Praça da Via Saúde com área total de 64,71m²

DATA: 07/08/2019

Local: BR 356 - Muriaé - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP ABRIL/2019 - SINAPI JUNHO/2019

(x) INDIRETA

() DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

BDI 25,59%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
6.1	COMP 001	ROTACAO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO	UNID.	1,00	1.416,81	1.779,37	1.416,81	1.779,37
6.2	COMP 002	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	UNID.	1,00	2.994,52	3.760,82	2.994,52	3.760,82
6.3	COMP 003	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES	UNID.	1,00	3.711,66	4.661,47	3.711,66	4.661,47
6.4	COMP 004	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	UNID.	1,00	2.287,72	2.873,15	2.287,72	2.873,15
6.5	COMP 005	SURF DUPLO	UNID.	1,00	1.573,99	1.976,77	1.573,99	1.976,77
6.6	COMP 006	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS 2,00X1,00M	UNID.	1,00	1.234,74	1.550,71	1.234,74	1.550,71
6.7	COMP 007	LIXEIRA DUPLA 60L	UNID.	1,00	741,58	931,35	741,58	931,35
6.8	COMP 008	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	UNID.	7,00	53,82	67,59	376,74	473,13
7		LIMPEZA FINAL					566,58	711,95
7.1	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	124,25	4,56	5,73	566,58	711,95
TOTAL GERAL							32.934,58	41.362,23

Engº Ismar Armando Maria
CREA MG 47121/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG