

Nº da Operação 1038055-64	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / Planejamento Urbano	Município/UF Muriaé/MG	Localidade Diversas ruas do município
------------------------------	---	---------------------------	--

Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Muriaé	Objeto Pavimentação de Vias	Empreendimento/Apelido Pavimentação de Vias do Município de Muriaé
--	--------------------------------	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
<b>1 Pavimentação Rua Projetada Complexo Social Vermelho II - Distrito de Vermelho</b>					
<b>1.1 Serviços Preliminares</b>					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	3*1,5
<b>1.2 Execução de Sub-leito, Leito, Sub-base, Base</b>					
1.2.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.981,70	283,1 * 7
1.2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	28,31	283,1*0,1
1.2.3	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	28,31	283,1*0,1
1.2.4	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	498,26	283,1*0,1*17,6
<b>1.3 Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ</b>					
1.3.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.981,70	283,1 * 7
1.3.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	99,08	(1981,7)*0,05
1.3.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	713,41	(1981,7)*0,05*7,2
<b>1.4 Urbanização</b>					
1.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.240,35	315,95+180,15+186,17+403,99+154,09
1.4.2	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	683,87	683,87
<b>1.5 Serviços Finais</b>					
1.5.1	017	LIMPEZA DE RUAS (VARIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3.963,40	(1981,7)*2
1.5.2	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	5.181,35	5181,347
1.5.5				-	
<b>1.6 Drenagem Superficial</b>					
1.6.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.114,76	1114,76
1.6.2	014	CANALETA EM CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA/BRITA) COM GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO CONFORME PROJETO	M	9,00	9
<b>1.7 Movimento de Terra</b>					
1.7.1	83336	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	411,55	(2,31*2,09*8)+(5,055*2,455*6,85)+(5,21*2,63*12)+(1,99*1,44*26,15)+(1,445*28,39*1,65)
1.7.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.963,16	411,55*7,2

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Leonardo da Silva  
 CREA/CAU: RJ 2017103206/D  
 ART/RRT: 1420200000005787424

Data: 12/09/2019