



**LEGENDA:**

- Redes de Drenagem Pluvial Existentes.
- Rede de Drenagem Pluvial Projetada.

**Obs:**

- Nos trechos onde serão executadas as redes novas de drenagem pluvial e já existe rede de drenagem, a antiga será desativada;
- Somente algumas bocas de lobo existentes serão aproveitadas, conforme especificado no projeto. A maioria não será aproveitada, pois as mesmas são antigas, fora do padrão, e apresentam problemas estruturais e de infiltração. Caso seja possível o aproveitamento de alguma boca de lobo não prevista, a fiscalização deverá ser consultada.
- Haverão interferências com redes de água potável e esgoto sanitário, portanto foi prevista a substituição destas redes;
- Em toda a extensão da rede de drenagem que será executada, foi prevista a substituição de 683,20m de rede de água potável (DN-50mm) e 683,20m de rede de esgoto (DN-200mm), conforme previsto em planilha orçamentária;
- Quanto as ligações de água potável e esgoto, foi estimado um valor de 83 ligações de água e 83 ligações de esgoto para toda a extensão de rede que deverá ser executada.
- Será de inteira responsabilidade da contratada, qualquer dano que por ventura vier acontecer em ramais de água potável e esgoto sanitário nos trechos onde não for prevista a execução/substituição de rede de água ou esgoto.

	CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTE E INTERFERÊNCIAS DIVERSAS		DP-884
	LOCAL DA OBRA: Rua José S. Oliveira, Rua Regina Antunes Napoleão e Rua das Orquídeas.		
EXTENSÃO OU ÁREA	ESCALA 1:1000	FOLHA 01/01	DATA 13/01/2020
RESPONSÁVEL: MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES MARIAM ENG. CIVIL CREIA 2018103195-D-RJ		DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO GUSTAVO GORETTI RODRIGUES DIRETOR DE DIVISÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS	
		GERALDO V. DE FREITAS JUNIOR DIRETOR GERAL	