Obs:
- No Trecho onde será executada a rede nova, a antiga será desativada;
- As bocas de lobo existentes não serão aproveitadas, pois as mesmas são antigas, fora do padrão, e apresentam problemas estruturais e de infiltração. Caso seja possível o aproveitamento de alguma boca de lobo, a fiscalização deverá ser consultada.
- Não foi prevista a substituição de rede de água potável e esgoto sanitário, pois a princípio não será necessário;
- Será de inteira responsabilidade da contratada, qualquer dano que por ventura vier acontecer em ramais de água potável e esgoto sanitário nos trechos onde não for prevista a execução/substituição de rede de água ou esgoto.

Manilha DN - 600mm
49,25m
Manilha DN - 600mm
34,86m
Manilha DN - 600mm
49,17m
Manilha DN - 800mm
27,54m
Manilha DN - 1000mm
28,90m
Manilha DN - 1000mm
52,96m
Manilha DN - 1000mm
69,69m
Manilha DN - 1000mm
53,08m
Manilha DN - 1000mm
19,29m
Manilha DN - 1000mm
32,67m
Manilha DN - 1000mm
40,58m
Manilha DN - 1000mm
15,65m
Manilha DN - 1000mm
39,55m
Manilha DN - 600mm
8,68m
Manilha DN - 1000
139,89m

CANAL ABERTO
A SER EXECUTADO

GALERIA EXISTENTE

LEGENDA:

Redes de Drenagem Pluvial Existentes.

Rede de Drenagem Pluvial Projetada.

Galeria existente executada pelo Convênio com Minist. das Cidades - "Complexo Santa Rita".

DEMSUR	CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTE E INTERFERÊNCIAS DIVERSAS	DP-873
	LOCAL DA OBRA: Av. Silvério Campos e outras - Bairro Safira	MURIAÉ – MG
EXTENSÃO OU ÁREA: -	ESCALA: 1:1000	FOLHA: 01/01
		DATA: 13/01/2020
RESPONSÁVEL:	DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO	
DANIELA MURUCCI MONTEIRO ENG° CIVIL CREA 147.585/D-MG	GUSTAVO GORETTI RODRIGUES DIRETOR DE DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS	GERALDO V. DE FREITAS JUNIOR DIRETOR GERAL