



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS						REFERÊNCIA DE PREÇOS		BDI (%)
						Planilha Referência	Data Base	
Município: Município de Muriaé						SINAPI	março/20	25,59%
Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO						SETOP_Leste	janeiro/20	
Responsável Técnico: Leonardo da Silva								
Assinatura do Responsável Técnico: _____ 13/05/2020								
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
					Sem BDI		Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							-
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) -EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00				
2	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							-
2.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	15608,86				
2.4	100573	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2341,33				
2.5	72849	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	5853,33				
2.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	70239,90				
3	<b>DREANAGEM</b>							-
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4276,40				
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4276,40				
4	<b>OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)</b>							-
4.1	OBR-VIA-218	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	13684,48				
5	<b>URBANIZAÇÃO</b>							-
5.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	288,00				
6	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							-
6.1	COMP. 01	LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	15608,86				
<b>TOTAL</b>					<b>S/ BDI</b>	<b>-</b>	<b>C/ BDI</b>	<b>-</b>

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
					Sem BDI		Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total

**OBSERVAÇÕES**

**Código:** Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)

**Descrição:** Nome do item de acordo com a planilha referência

**Unid.** Unidade de medida de cada item

**Preço (R\$) Sem BDI Unitário:** Preço Unitário para cada item da planilha

**Data-base:** mês/ano a que se referem os preços unitários

**Planilha de Referência:** SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra

**BDI (%):** Valor total da composição do BDI em %.

**Data:** data de elaboração do orçamento

**Somatória Grandes Itens:** Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária

**Formulas Colunas G,H e I:** Celulas automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.