



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS						REFERÊNCIA DE PREÇOS				BDI (%)
						Planilha Referência		Data Base		
Município: Município de Muriaé						SINAPI		março/20		25,59%
Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO NA 1ª ENTRADA DO DISTRITO DE MACUCO-TRECHO 2						SETOP_Leste		janeiro/20		
Responsável Técnico: Leonardo da Silva										
Assinatura do Responsável Técnico:										
28/05/2020										
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)			
					Sem BDI		Com BDI			
					Unitário	Total	Unitário	Total		
1	SERVIÇOS INICIAIS							1.367,37		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) -EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.088,76	1.088,76	1.367,37	1.367,37		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							78.519,22		
2.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4637,07	1,35	6.260,04	1,70	7.883,02		
2.4	100573	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	695,56	63,93	44.467,15	80,29	55.846,51		
2.5	72849	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	1738,90	1,90	3.303,91	2,39	4.155,97		
2.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	7233,82	1,17	8.463,57	1,47	10.633,72		
3	DREANAGEM							88.391,86		
3.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1095,45	32,45	35.547,35	40,75	44.639,59		
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1095,45	31,80	34.835,31	39,94	43.752,27		
4	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)							261.339,19		
4.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 M2 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4070,07	51,13	208.102,68	64,21	261.339,19		
5	URBANIZAÇÃO							3.067,39		
5.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	76,80	31,8	2.442,24	39,94	3.067,39		
6	SERVIÇOS FINAIS							2.318,54		
6.1	COMP. 01	LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	4637,07	0,40	1.854,83	0,50	2.318,54		
TOTAL						S/ BDI	346.365,84	C/ BDI	435.003,57	

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
					Sem BDI		Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76