




WEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Av. Prefeito Dante Bruno nº 186, Loja Fundos, Bairro Dornelas, Muriaé MG, CEP: 38.864-178.
CNPJ nº: 22.380.944/0001-74
Telefones: (32) 988941668

Interesse de Usufruir do Benefício da lei 123/2006

A empresa Wec Construcões e Empreendimentos Eireli, inscrita no CNPJ: 22.380.944/0001-74, com sede na Avenida Prefeito Dante Bruno, nº 185, loja fundos Bairros Dornelas, na cidade de Muriaé, vem apresentar um anova proposta de preços referente a concorrência pública nº 015/2020, realizada no dia 18/06/2020, por motivo de ter o benefício da lei 123/2006 e suas alterações.

Muriaé 190 de Junho de 2020


Wec Construcões e Empreendimentos Eireli
CNPJ: 22.380.944/0001-74
Proprietário: Wellington Pena De Carvalho
CPF: 1 19.709.006-10

22.380.944/0001-74
WEC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI
AV. PREFEITO DANTE BRUNO, Nº 186, LOJA FUNDOS
DORNELAS, CEP: 38.864-178, MURIAÉ-MG



WEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Av. Prefeito Dante Bruno nº 185, Loja Fundos, Bairro Dornelas, Muriaé MG, CEP: 38.084-170.
CNPJ nº:22.380.944/0001-74
Telefones: (32) 988941668

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO VI - PROPOSTA

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2020.


Para efeito de julgamento, e conforme processo licitatório propomos o fornecimento de materiais e prestação de serviços, conforme planilhas em anexo pelo valor global de:

- Contratação de empresa para a realização de execução de obra de canalização de córrego a céu aberto e rede de drenagem pluvial complementar localizados no bairro Safira, no município de Muriaé/MG.

R\$ 2.168.536,69 (DOIS MILHOES CENTO E SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NÓVE CENTAVOS)

Declaramos, ainda, de acordo com processo licitatório em epígrafe, que os preços contidos nesta proposta incluem os custos, como: tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucros e outros necessários ao cumprimento do (s) objeto (s) proposto.

Muriaé 19 de Junho de 2020


WEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ:22.380.944/0001-74
PROPRIETARIO: WELLINGTON PENA DE CARVALHO
CPF: 119.709.006-10

Und: Avenida Prefeito Dante Bruno, nº 185, Bairro Dornelas



RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: WEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA PREFEITO DANTE BRUNO, Nº185, LOJA FUNDOS
BAIRRO DORNELAS, MURIAÉ/MG
CNPJ SOB Nº: 22.380.944/0001-74
TELEFONE: 32 988255332
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

*ATENÇÃO:

- Anexar a esta proposta planilha de preços e cronograma físico-financeiro, devidamente preenchidos, constando preços unitários e totais em algarismos, sendo o preço global em algarismos e por extenso.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Cau do Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0551.059 - (5/2011)	Nº SICOMV 5738-68	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BARRIO SAFIRA	
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07/19 (N. DGS.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO A CÉU ABERTO E REDE DE DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF MURIAÉ/MG	
			BDI 1 25,01%	BDI 2 15,39%
				BDI 3 0,00%

RECURSOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO A CÉU ABERTO E REDE DE DRENAGEM EM BARRIO SAFIRA									
EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA AV. SILVEIRO CAMPOS RUA JOSÉ DE FREITAS LIMA, PARTE DA RUA JOSÉ AUGUSTO DE ABREU BARRIO SAFIRA									
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES						45.524,87
1.1.1.	SINAPI	82208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEPAS, AF. 02/2016	M2	18,00	527,18	BDI 1	645,48	11.872,64
1.1.2.	SINAPI	83207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016	M2	6,00	680,29	BDI 1	840,52	5.049,12
1.1.3.	SINAPI	83212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AF. 02/2016	M2	5,00	608,57	BDI 1	745,14	4.476,84
1.1.4.	SINAPI	7-2320-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,00	282,70	BDI 1	347,01	2.032,05
1.1.5.	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, AF. 10/2015	M	1.311,85	3,39	BDI 1	3,80	4.985,05
1.1.6.	Composição	01	ISOLAMENTO DE OBRA (VALA) COM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 80 M (L X C), E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA.	MF	741,85	18,92	BDI 1	23,27	17.265,19
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS						472.867,11
1.2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,25 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 01/2015	M3	338,79	8,45	BDI 1	10,39	3.499,25
1.2.2.	SINAPI	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,25 M3/88 HP), POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 01/2015	M3	331,73	7,59	BDI 1	9,34	3.098,93
1.2.3.	SINAPI	90065	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 01/2015	M3	1.738,31	6,57	BDI 1	8,08	14.045,54
1.2.4.	SINAPI	90067	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 01/2015	M3	3.818,56	5,77	BDI 1	7,10	27.112,63
1.2.5.	SINAPI	99959	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 03/2016	M3	388,11	54,15	BDI 1	66,61	25.918,62

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº OPERAÇÃO 0951.059 - 15/2011	Nº SIOMV 670546	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAIRRO SAFIRA	
LOCALIDADE SINAPI BÉLO HORIZONTE	DATA BASE 07-18 (INDÉS.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CANALIZAÇÃO DE CORREGO A CÉU ABERTO E REDE DE DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF MURIAÉ/MG	BDI 1 23,97%
				BDI 2 15,39%
				BDI 3 0,00%

REFUGO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CANALIZAÇÃO DE CORREGO A CÉU ABERTO E REDE DE DRENAGEM EM MURIAÉ - BAIRRO SAFIRA									
1.2.6.	SINAPI	72917	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL 2ª. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	1.187,62	10,46	BDI 1	12,87	15.027,27
1.2.7.	SINAPI	94062	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	2.448,74	29,76	BDI 1	36,61	69.646,37
1.2.8.	SINAPI	94054	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016	M2	2.186,78	27,11	BDI 1	33,25	73.362,56
1.2.9.	Contrato	02	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEREBA. - TER-ECR-010	M²	1.054,10	36,46	BDI 1	43,94	46.000,92
1.2.10.	SINAPI	94039	PREPARO DE FUNDO DE VALA, COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	548,58	4,65	BDI 1	5,97	3.290,87
1.2.11.	SINAPI	94118	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	514,80	143,46	BDI 1	178,47	90.546,76
1.2.12.	SINAPI	95556	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA.	MSXKM	1.029,60	0,73	BDI 1	0,90	908,64
1.2.13.	SINAPI	93375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 66 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	244,06	13,34	BDI 1	15,16	3.544,49
1.2.14.	SINAPI	90362	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.404,52	7,91	BDI 1	9,73	13.665,99
1.2.15.	SINAPI	99364	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2.842,30	6,70	BDI 1	8,24	24.244,55
1.2.16.	SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6 UNOS/MT E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	4.148,31	1,56	BDI 1	1,92	7.965,72
1.2.17.	SINAPI	97314	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIAT ATÉ 50 KM (UNIDADE: MSXKM). AF_07/2016	MSXKM	17.010,12	1,45	BDI 1	1,76	30.278,01
1.2.			ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS						697.810,49

Nº OPERAÇÃO 0031.038 - 15/2011	Nº SICOMV 570846	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAIRRO SAFIRA	BDI 1 23,01%	BDI 2 15,36%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07/19 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO A CÉU ABERTO E REDE DE DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF MURIAÉ/MG			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<p>CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO A CÉU ABERTO E REDE DE DRENAGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DO BAIRRO SAFIRA</p> <p>TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015</p>									
1.3.1.	SINAPI	92219		M	261,96	92,92	BDI 1	114,50	32.159,48
<p>TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015</p>									
1.3.2.	SINAPI	92221		M	150,67	150,55	BDI 1	185,19	27.402,58
<p>TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015</p>									
1.3.3.	SINAPI	92223		M	61,54	224,81	BDI 1	276,54	17.019,27
<p>TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015</p>									
1.3.4.	SINAPI	92225		M	180,32	302,92	BDI 1	371,88	67.057,40
<p>TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015</p>									
1.3.5.	SINAPI	92629		M	156,90	411,25	BDI 1	505,88	79.972,57
<p>TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015</p>									
1.3.6.	SINAPI	92831		M	650,37	592,61	BDI 1	726,97	474.100,22
<p>CAIXAS, POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO</p>									
<p>POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN=600MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 140X140X205CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPa E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO</p>									
1.4.1.	Composição	02		UNIDADE	3,00	3.401,95	BDI 1	4.154,75	12.554,25
<p>POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN=800MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 160X160X270CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPa E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO</p>									
1.4.2.	Composição	03		UNIDADE	2,00	4.710,47	BDI 1	5.784,35	11.568,70
<p>POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN=1000MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 180X180X292CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20MPa E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO.</p>									
1.4.3.	Composição	04		UNIDADE	6,00	5.729,33	BDI 1	7.047,65	42.285,90



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
0351.053 - 15/2017
LOCALIDADE SINAPI
BELO HORIZONTE

Nº SICONV
670846
DATA BASE
07-10 (N DES.)

PROPOSTANTE: TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
ISAURIC/2017/PA
MUNICÍPIO: UF
MURIAÉ/MS

BDI 1
23,01%

BDI 2
15,33%

BDI 3
0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO ORÇAMENTAL ENTRE OS SERVIÇOS PREVIAMENTE CONTRATADOS NO SINAPI SAPIRA									
1.4.4.	Composição	05	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN=1200MM, PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 200X200X306CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO.	UNIDADE	4,00	6.377,44	BDI 1	7.844,89	31.379,56
1.4.5.	Composição	06	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN=1500MM, PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 230X230X327CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO.	UNIDADE	7,00	3.256,14	BDI 1	3.955,86	27.091,16
1.4.6.	Composição	07	POÇO DE VISITA DE TRANSIÇÃO DE REDE SIMPLES DN=500MM PARA REDE DUPLA DE CONCRETO ARMADO DN=500MM, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.	UNIDADE	1,00	12.840,59	BDI 1	15.795,21	15.795,21
1.4.7.	Composição	08	POÇO DE VISITA PARA REDE DUPLA DE DRENAGEM DN=1500MM, PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 475X303X366CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO	UNIDADE	5,00	11.875,53	BDI 1	14.362,07	71.810,35
1.4.8.	Composição	09	BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADA 135KG, MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X155CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)	UNIDADE	49,00	867,67	BDI 1	1.190,33	58.326,17
1.4.9.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,70	179,41	BDI 1	220,69	154,45
1.5.	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
1.5.1.	Catação	01	CORTE MECANIZADO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASfalto - 02,12,01	M	2.923,70	1,73	BDI 1	2,12	302.423,02
1.5.2.	SINAPI	86356	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRAUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	320,21	112,13	BDI 1	137,93	44.156,57
1.5.3.	SINAPI	72342	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-10	M2	3.203,12	1,54	BDI 1	1,89	5.052,01
1.5.4.	SINAPI	86356	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 7 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	224,15	989,64	BDI 1	1.054,95	245.298,55
1.5.5.	SINAPI	85355	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKA	640,42	0,73	BDI 1	0,90	576,36
1.5.6.	SINAPI	96303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASPALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	650,03	0,90	BDI 1	1,14	741,03
2.1.	EXECUÇÃO DE ORÇAMENTO A CÉU ABERTO NA RE SAPIRA								
2.1.1.	SINAPI	74208001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	292,10	BDI 1	347,01	2.082,06
									335.125,42
									4.281,50
									2.092,06



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav do Selo
#PUBLICADO

Nº OPERAÇÃO 0351.059 - 1/2011	Nº SICOMV 670546	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAIRRO SAFIRA	BDI 1 23,01%	BDI 2 15,39%	BDI 3 2,60%
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07/19 (N.2 DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO A CÉU ABERTO E REDE DE DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF MURIAÉ/MS			

INCRUSSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CANALIZAÇÃO DE CÔRREGO A CÉU ABERTO E REDE DE DRENAGEM EM VALA COM EMPREGO DE SACAS E SAFIRAS									
2.1.2.	SINAPI	94093	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA C/ ESGOTO, AF. 10/2018	M	130,00	3,08	30,11	39,19	5.094,70
2.1.3.	Composição	01	ISOLAMENTO DE OBRAS (VALA) COM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C), E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALESTADA.	MP	48,30	18,92	30,11	49,03	2.368,26
2.1.4.	SINAPI	73659/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	460,00	1,09	30,11	1,39	639,40
CONSTRUÇÃO DO MURO DE GABIÃO									
2.2.1.	SINAPI	86694	ESCOVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA: 0,8 MP / 111 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 MP, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF. 12/2018	M3	1.209,00	14,56	30,11	19,47	23.517,57
2.2.2.	Composição	02	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO FRANCHAS E LONGARINAS DE PERORA - TER-ECR-010	M3	360,00	35,48	30,11	45,59	17.019,60
2.2.3.	SINAPI	94100	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2018	M2	465,00	2,72	30,11	3,53	1.624,25
2.2.4.	Composição	03	MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SOLUÇÃO ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, AF. 12/2018	MP	597,00	330,90	30,11	427,04	253.002,66
2.2.5.	SINAPI	92765	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MANTA BDM/RT - 14	M2	44,20	129,52	30,11	169,69	7.468,30
2.2.6.	SINAPI	83285	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BDM/RT - 14	M2	390,00	6,72	30,11	8,77	3.425,30
2.2.7.	SINAPI	9454	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO	M3	52,00	156,22	30,11	192,19	9.993,26
2.2.8.	SINAPI	74005/2	(COM NIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	612,00	4,76	30,11	6,19	3.796,32
2.2.9.	SINAPI	93375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 MP / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE O.B.A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	612,00	13,14	30,11	16,16	9.889,92
2.2.10.	SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6 0M3/16T E PA. CARRGAGEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	1.170,00	1,96	30,11	1,92	2.248,40
2.2.11.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 01/2018	M3XKM	4.797,00	1,45	30,11	1,76	8.538,66
2.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
2.3.1.	SINAPI	95504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	397,52	7,42	30,11	9,13	3.631,56



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 03E1.059 - 15/2011	Nº SICOMV 670846	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAURO SAFIRA
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE DANUSZACÃO DE CORREGO A CÉU ABERTO E REDE DE DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF MURIAÉ/MG
			BDI 1 22,01%
			BDI 2 15,38%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
DANUSZACÃO DE CORREGO A CÉU ABERTO E REDE DE DRENAGEM EM MURIAÉ - COMPLEMENTAR DO BAURO SAFIRA									

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas de Composição da Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; CU - 100% Outros.

MURIAÉ/MG

Local

sexta-feira, 19 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: MIVERCINO ALVES DE ABREU FILHO
CREA/CAU: 332700
ART/RRT: 0

22.380.944/0001-74

**WEC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI**

AV. PREFEITO DANTE BRUNO, Nº 165, LOMA FLORES
DORNELAS, CEP-39.094-174, MURIAÉ-MG

