

Valdivino dos Santos Mendes

Descrição	Quantidade	Unidade
Caixa de medição polifásica (modelo energisa de acordo com a Norma NDU-001)	1	Und
Disjuntor Termomagnético tripolar 100A	1	Und
Caixa de inspeção de aterramento pré-moldada em concreto com tampa de ferro fundido ou concreto	3	Und
Haste de Cobre para aterramento (16x2400mm)	3	Und
Conector GTDU para aterramento (3/4" CHT-1 GAT-3/8"-5/8")	3	Und
Conector cunha (#25mm ² >#16mm ²)	1	Und
Terminal Tubular para cabo #25mm ²	12	Und
Eletroduto PVC Rígido Ø3/4"	3	m
Cbeçote de alumínio ou aço Ø50mm	1	Und
Ponste/pontaleta tubular de aço galvanizado Ø100mm	1	Und
Porca olhal ou armação secundária	1	Und
Cordoalha de cobre nu #16mm ²	12	m
Cabo cobre EPR/XLPE/HEPR 90°C #25mm ²	30	m
Eletroduto de aço galvanizado Ø50mm	6	m