


PLANTA BAIXA - NÍVEL SOLO
esc 1:50

CONVERSÕES DE DIÂMETROS
OS DIÂMETROS DOS TUBOS DE PCV DEVEM SER CONVERTIDOS SEGUNDO TABELA ABAIXO:

| Ø EM MILÍMETROS | Ø EM POLEGADA |
|-----------------|---------------|
| 20 | 1/2" |
| 25 | 3/4" |
| 32 | 1" |
| 40 | 1.1/4" |
| 50 | 1.1/2" |
| 60 | 2" |
| 75 | 2.1/2" |
| 100 | 4" |
| 150 | 6" |
| 250 | 10" |

| QUANTITATIVO - ÁGUA PLUVIAL | |
|-----------------------------------|---------------|
| TUBULAÇÃO PVC Ø50 | 22,15 MLINEAR |
| RAMAL LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA | |
| REGISTRO DE ESFERA - 1.1/2" - Ø50 | 02 UN |
| RAMAL LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA | |
| TUBULAÇÃO PVC Ø100 (DESCIDAS) | 50,20 MLINEAR |
| TUBULAÇÃO PVC Ø100 | 63,99 MLINEAR |
| TUBULAÇÃO PVC Ø150 | 1,31 MLINEAR |
| CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL | 02 UN |
| RALO HEMISFÉRICO ABACAXI Ø100 | 07 UN |

SIMBOLOGIA



NOTAS

- 1- PARA AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL UTILIZAR COMO DECLIVIDADE MÍNIMAS OS SEGUINTES VALORES: Ø150mm-i=2,0% Ø100mm-i=2,0% Ø75mm e 50mm-i=2,0%.
- 2- A LOCALIZAÇÃO DAS CAIXAS E INCLINAÇÕES DAS TUBULAÇÕES SE DARÁ EM FUNÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E DECLIVIDADE DO TERRENO. OS DETALHES AQUI APRESENTADOS SÃO ORIENTATIVOS.
- 3- DEVERÁ SER INSTALADO RALO HEMISFÉRICO (ABACAXI) NO INTERIOR DAS CALHAS, JUNTO AS PRUMADAS DE AP (VER DETALHE GÊNÉRICO).
- 4- AS ÁGUAS PLUVIAIS, APÓS COLETADAS, NÃO PODERÃO SER LANÇADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
- 5- INSTALAR CURVA 87°30' E INSPEÇÃO EM TODOS OS PÉS DAS PRUMADAS DE AP.
- 6- OS DUTOS DEVERÃO SER ENCAIXADOS NAS CONEXÕES POR MEIO DE MÉTODOS APROPRIADOS, NUNCA UTILIZANDO AQUECIMENTO (FOGO) PARA SUBSTITUIR CONEXÕES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE
BAIRRO INCONFIDÊNCIA
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - PROJETO DE INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA PLUVIAL - TERREO

| | |
|---|--|
| PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76 | DESCRIÇÃO: |
| Prefeito Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos | PROJETO HIDROSSANITÁRIO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ. ÁREA TOTAL: 692,18 m² |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS: | LOCAL: RUA CLAUDIO MARQUEL DA COSTA, ESQUINA COM RUA ALVARENGA PEIXOTO - B. INCONFIDÊNCIA - MURIAÉ/MG |
| Secretário Carlos Magno de Oliveira | ARQUIVO: UBS INCONFIDÊNCIA HIDROSSANITARIO.DWG |
| R. T. PROJETO: | ESC: INDICADAS |
| Mateus Ribeiro Rabelo Arquiteto e Urbanista / CAU 251320-0 | DATA: JULHO / 2020 |
| | FOLHA: 09/10 |