



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MURIAÉ
Secretaria de Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
CNPJ: 17.947.581/0001-76

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RECANTO VERDE

ENTRE AS RUAS BOGANVILLE E RUA DAS
SAMANBAIAS,
BAIRRO RECANTO VERDE - MURIAÉ - MG

AGOSTO DE 2020



MEMORIAL DESCRITIVO

PRAÇA RECANTO VERDE, RECANTO VERDE. MURIAÉ - MG

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo é parte integrante do processo licitatório e visa esclarecer de uma forma geral as principais características referentes à obra em questão: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO RECANTO VERDE, localizada entre a Rua Bogenville e Rua das Samambaias, bairro Recanto Verde, em Muriaé – MG.

O projeto proposto prevê a construção da praça com intuito de requalificar um espaço de convivência e lazer.

Faz parte do escopo do projeto a construção de duas novas escadas de acesso à praça, uma rampa de acessibilidade atendendo as normas da NBR 9050, instalação de piso intertravado, parque infantil e mobiliário urbano (bancos).

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O objeto deste memorial trata da construção da PRAÇA RECANTO VERDE, com área total de aproximadamente 456,13 m².

O projeto de construção da praça contempla a instalação do piso intertravado, a construção de duas novas escadas de acesso à praça, uma rampa de acessibilidade atendendo as normas da NBR 9050, novos mobiliários urbanos, academia popular e playground infantil.

3. DESCRIÇÃO GERAL

Devem ser obedecidas as recomendações e exigências das legislações municipais, das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos de água, Esgoto, Energia elétrica e Telefones, em tudo aquilo que diz respeito aos serviços especificados.

Na hipótese de qualquer divergência entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerão as últimas. Se quaisquer modificações introduzidas no Projeto, Especificações ou Detalhes, inclusive as oriundas de omissões ou dúvidas surgidas no decorrer das obras, somente serão admitidas com a prévia autorização por escrito da Secretaria Municipal de Obras Públicas e da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Todo e qualquer material, bem como toda a mão de obra exigida para execução dos serviços especificados, obrigatoriamente seguirão os especificados na Planilha Orçamentária.

A seguir será apresentada uma breve descrição geral dos serviços a serem executados na obra.

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser feito serviços remoção de entulhos.

3.1.1. TERRAPLENAGEM

Serviços de terraplenagem e compactação. Regularização e compactação do solo e instalação de novo piso.



3.2. PROJETO

O projeto propõe a construção da praça, construção de duas escadas de acesso à praça, construção de uma rampa de acessibilidade atendendo as normas exigidas pela NBR 9050, instalação de equipamentos como playground infantil, academia ao ar livre e mobiliários urbanos (bancos).

3.2.1. ESCADA

Construção de duas escadas de alvenaria com acabamento em cimento áspero e corrimãos metálicos, conforme normas exigidas pela NBR 9050.

3.2.2. RAMPA

Construção de nova rampa de acessibilidade com acabamento em cimento áspero e corrimãos metálicos, conforme normas exigidas pela NBR 9050.

3.2.3. PISO

Instalação de 75,15 m² de piso intertravado cinza natural, 78,33 m² de piso intertravado vermelho e 17,12 m² de piso intertravado ocre, assentado sobre colchão de areia (0,06m), no modelo escama de peixe, conforme identificado no projeto.

3.2.4. MOBILIÁRIOS URBANOS

Serão instalados 11 bancos de concreto (modelo grampo).
Instalação de 04 lixeiras.

3.2.5. PLAYGROUND INFANTIL

Será instalado, na área de 48,40 m², demarcada com piso intertravado na cor vermelho, 01 parque infantil de 01 torres da empresa Aquarela Parques, sendo o mesmo não objeto desta licitação.

3.2.6. ACADEMIA

Será instalado academia ao ar livre, na área de 29,93 m², demarcada com piso intertravado na cor vermelho, assentado no formato escama de peixe.

Serão instalados os seguintes equipamentos, conforme layout em projeto:

- 01un. Placa de instrução de uso dos equipamentos
Chumbada no piso por 02 apoios, sobre piso de concreto com 20cm de raio e 15cm de profundidade.
- 01un. Pressão de pernas tripla
Chumbada no piso por 01 apoio, sobre piso de concreto com 20cm de raio e 15cm de profundidade.
- 2un. Rotação diagonal duplo
Chumbada no piso por 01 apoio, sobre piso de concreto com 20cm de raio e 15cm de profundidade, cada.
- 01un. Multiexercitador Com Seis Funções



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MURIAÉ
Secretaria de Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Chumbado no piso por 04 apoios, sobre 02 vigas de concreto com 120cm de comprimento, 20cm de largura e 15cm de profundidade.

- 02un. Elípticos
Chumbado no piso por 01 apoio, sobre piso de concreto com 20cm de raio e 15cm de profundidade, cada.

4. PAISAGISMO

Todas as árvores serão mantidas e receberão golas de meio-fio no nivelamento do piso da praça. Serão plantados 285,53 m² de grama esmeralda no perímetro de entorno da praça, conforme indicado no projeto.

5. ILUMINAÇÃO

Instalação de 04 unidades de postes ornamentais, h=3,00m com lâmpadas de led de 3500k, conforme indicado no projeto.

Roner Ricardo Barroso Mayrink
Arquiteto e Urbanista – CAU 252461-9
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente