



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MURIAÉ
Secretaria de Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
CNPJ: 17.947.581/0001-76

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO I

ENTRE AS RUAS ARMANDO DIAS DOS
SANTOS E RUA SENHORA DA GLÓRIA,
BAIRRO SÃO PEDRO - MURIAÉ - MG

AGOSTO DE 2020



MEMORIAL DESCRITIVO

PRAÇA SÃO PEDRO I, SÃO PEDRO. MURIAÉ - MG

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo é parte integrante do processo licitatório e visa esclarecer de uma forma geral as principais características referentes à obra em questão: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO I, localizada entre a Rua Armando Dias dos Santos e Rua Senhora da Glória, bairro São Pedro, em Muriaé – MG.

O projeto proposto prevê a revitalização da praça com intuito de requalificar um espaço de convivência e lazer.

Faz parte do escopo do projeto, a construção de rampas de acessibilidade, a instalação de novo piso, novos aparelhos de ginástica, parque infantil, mobiliário urbano (bancos) e quadra poliesportiva.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O objeto deste memorial trata da revitalização da PRAÇA DA PRAÇA SÃO PEDRO I, com área total de 698,17 m².

O projeto de revitalização da praça contempla a substituição do piso existente, a construção de rampas de acessibilidade, novos mobiliários urbanos, academia popular e playground infantil, novos bancos e recuperação da quadra poliesportiva existente.

3. DESCRIÇÃO GERAL

Devem ser obedecidas as recomendações e exigências das legislações municipais, das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos de água, Esgoto, Energia elétrica e Telefones, em tudo aquilo que diz respeito aos serviços especificados.

Na hipótese de qualquer divergência entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerão as últimas. Se quaisquer modificações introduzidas no Projeto, Especificações ou Detalhes, inclusive as oriundas de omissões ou dúvidas surgidas no decorrer das obras, somente serão admitidas com a prévia autorização por escrito da Secretaria Municipal de Obras Públicas e da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Todo e qualquer material, bem como toda a mão de obra exigida para execução dos serviços especificados, obrigatoriamente seguirão os especificados na Planilha Orçamentária.

A seguir será apresentada uma breve descrição geral dos serviços a serem executados na obra.

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser feito serviços de demolição, remoção de mobiliário existente e remoção de entulhos.



3.1.1. DEMOLIÇÃO

Demolição de aproximadamente 177 m de meio-fio no perímetro e canteiros da praça. Remoção de aproximadamente 400 m² de piso intertravado sextavado instalado sobre colchão de areia. Remoção de 03 bancos de concreto.

3.1.2. TERRAPLENAGEM

Serviços de terraplenagem e compactação. Remoção de 44m² de jardim, estimando 6,60m³ de solo.

Para instalação de novo piso, terreno deverá ser regularizado e compactado.

O terreno compactado e com os novos acabamentos assentados deverão terminar com 18cm de altura em relação ao nível da rua Armando Dias dos Santos.

3.2. PROJETO

O projeto propõe a revitalização da praça e instalação de novo piso, equipamentos de playground infantil e academia ao ar livre, mobiliários urbanos (bancos) e quadra poliesportiva.

3.2.1. PISO

Instalação de 243,05 m² de piso intertravado cinza natural e 152,81 m² de piso intertravado vermelho, assentados sobre colchão de areia (0,06m), no modelo escama de peixe, conforme identificado no projeto.

3.2.2. MOBILIÁRIOS URBANOS

Serão instalados 08 bancos de concreto (modelo grampo) e 03 lixeiras.

3.2.3. PLAYGROUND INFANTIL

O playground terá 84,85 m² de piso intertravado na cor vermelha, assentado no formato escama de peixe e receberá Parque infantil de 01 torre da empresa Aquarela Parques, sendo o mesmo não objeto desta licitação.

Será arrematado por meio fio de concreto moldado "in loco", com extensão de 23,56m e formando um semicírculo de raio=7,50m, partindo do centro da quadra.

3.2.4. ACADEMIA

Academia ao Ar Livre com área de aprox. 71,03m², em piso intertravado na cor vermelho, assentado no formato escama de peixe. Será arrematada por meio fio de concreto moldado "in loco", com extensão de 12,45m e formando um arco de raio=10m, partindo do centro da esquina.

Serão instalados os seguintes equipamentos, conforme layout em projeto:



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MURIAÉ
Secretaria de Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
CNPJ: 17.947.581/0001-76

- 01un. Placa de instrução de uso dos equipamentos
Chumbada no piso por 02 apoios, sobre piso de concreto com 20cm de raio e 15cm de profundidade.
- 01un. Pressão de pernas tripla
Chumbada no piso por 01 apoio, sobre piso de concreto com 20cm de raio e 15cm de profundidade.
- 2un. Rotação diagonal duplo
Chumbada no piso por 01 apoio, sobre piso de concreto com 20cm de raio e 15cm de profundidade, cada.
- 01un. Multiexercitador Com Seis Funções
Chumbado no piso por 04 apoios, sobre 02 vigas de concreto com 120cm de comprimento, 20cm de largura e 15cm de profundidade.
- 02un. Elípticos
Chumbado no piso por 01 apoio, sobre piso de concreto com 20cm de raio e 15cm de profundidade, cada.

4. PAISAGISMO

Todas as árvores serão mantidas e receberão golas de meio-fio de concreto moldado "in loco", com diâmetro de 1,40m, no nivelamento do piso da praça.

Os canteiros que foram remodelados receberão 28m² de grama São Carlos.

5. ACESSIBILIDADE

Construção de 03 rampas de acesso, acessíveis, com 12 pisos podotáteis em cada, conforme NBR 9050.

6. ILUMINAÇÃO

Instalação de 08 unidades de postes ornamentais, h=4,00m com lâmpadas de led de 4000k.

Mayara de Souza Pessoa
Arquiteta e Urbanista – CAU 187624-4
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente