



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS**

**OBRA: REFORMA E.M. PROF. IONYR BASTOS DIAS**

**COMP. 01**

**Descrição:** Porta em madeira de lei revestida em laminado melamínico, com marco em alumínio anodizado natural, tarjeta livre/ocupado e dobradiças - 60 x 165 cm (pm-03)

**Unidade:** un

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>Materiais</b>					
ESQ-POR-036	Porta em madeira de lei revestida em laminado melamínico, com marco em alumínio anodizado natural, tarjeta livre/ocupado e dobradiças - 60x165 cm	Unidade	1,0000	R\$ 443,39	R\$ 443,39
Total de Materiais					R\$ 443,39
Total Geral					R\$ 447,87

Fonte de Preço: SETOP COMPOSIÇÃO 01/2020

Fonte de Coeficientes: SETOP

**COMP. 04**

**Descrição:** BANHEIRA INFANTIL DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO

**Unidade:** un

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>Materiais</b>					
MERCADO-02	BANHEIRA INFANTIL DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO	un	1,0000	R\$ 509,50	R\$ 509,50
Total de Materiais					R\$ 509,50
<b>Mão de Obra</b>					
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,00	17,07	R\$ 17,07
Total de Mão de Obra					R\$ 17,07
Total Geral					R\$ 526,57

Fonte de Preço: MERCADO / SINAPI INSUMOS 06/2020

Fonte de Coeficientes:PMM

**COMP. 05**

**Descrição:** BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO, INOX, 200L

**Unidade:** un

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>Materiais</b>					
COTAÇÃO	0	UN	1,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
Total de Materiais					R\$ 3.100,00
<b>Mão de Obra</b>					
246	AUXILIAR DE BOMBEIRO	H	1,50	12,09	18,14
2696	BOMBEIRO	H	1,50	17,07	25,61
Total de Mão de Obra					R\$ 43,74
Total Geral					R\$ 3.143,74

Fonte de Preço : MERCADO - SINAPI INSUMOS FEV/2020

Fonte de Coeficientes: 10.47.09 SUDECAP 02/2020

**COMP. 06**

**Descrição:** Piso para playground impact soft

**Unidade:** un

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>Materiais</b>					
MERCADO	Piso para playground impact soft	un	1,0000	R\$ 137,20	R\$ 137,20
Total de Materiais					R\$ 137,20
<b>Mão de Obra</b>					



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS**

**OBRA: REFORMA E.M. PROF. IONYR BASTOS DIAS**

Total de Mão de Obra R\$ 0,00

Total Geral R\$ 137,20

Fonte de Preço : MERCADO

Fonte de Coeficientes: SME

**COMP. 07**

**Descrição:** FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PUXADOR TIPO PUNHO REDONDO, CENTRAL, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE \*110\* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSO

**Unidade:** un

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
<b>Materiais</b>					
11524	PUXADOR TIPO PUNHO REDONDO, CENTRAL, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE *110* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS	UM	1,0000	R\$ 24,54	R\$ 24,54
Total de Materiais					R\$ 24,54
<b>Mão de Obra</b>					
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	0,25	15,01	R\$ 3,75
Total de Mão de Obra					R\$ 3,75
Total Geral					R\$ 28,29

Fonte de Preço: SINAPI SET 2019

Fonte de Coeficientes: SEINFRA TABELA 026.1

\_\_\_\_\_  
Raphael Luiz Soares Cerqueira  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 2020100179/D  
Assessor de Supervisão de Infraestrutura Escolar  
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ  
Av. Maestro Sansão, 236 – Centro  
Cep: 36880-002 – Muriaé – MG – tel: (32) 3696-3388  
<https://muriac.mg.gov.br/>