

PLANILHA IMPLANTAÇÃO EXTERNA – SECRETARIA DE OBRAS

1.0	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO	M	134,72
2.0	CAIXA DE DRENAGEM “BOCA DE LOBO”	UNIDADE	2,00
1.1	SARJETA DE CONCRETO L = 30CM	M	157,38
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCKET 35 Mpa	m ²	216,74
1.2	GRAMA ESMERALDA EM TALUDES E JARDIM	M ²	280,21
2.2	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL 25 Mpa Esp: 6,0 cm “calçada externa”.	m ²	256,46
1.3	ACERTO MANUAL DE TERRENO, NIVELAMENTO, PARA PLANTIO DE GRAMA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCKET E CALÇADA EXTERNA.	M ²	753,41
2.3	COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO. ESP = 15 CM	M ³	70,98

José Ricardo Paul Pedrosa
Eng. Civil & Eng. Seg. Trabalho
CREA MG - 201025/D