

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 036/2020

OBJETO: (O objetivo da presente licitação, na modalidade de Concorrência Pública instaurada e publicada pelo prefeito municipal, do tipo menor preço global é a contratação de empresa para a prestação de serviço com fornecimento de material para a reforma da E. M. Sebastião Laviola, localizada na Rua Simeão Féres, nº 276, bairro Safira, Município de Muriaé)

Para efeito de julgamento, e conforme processo licitatório propomos o fornecimento de materiais e prestação de serviços, conforme planilhas em anexo pelo valor de:

ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO
1	1	SERV	OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVIOLA

R\$572.842,45 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR GLOBAL R\$572.842,45 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Declaramos, ainda, de acordo com processo licitatório em epígrafe, que os preços contidos nesta proposta incluem os custos, como: tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucros e outros necessários ao cumprimento do (s) objeto (s) proposto.

Juiz de Fora, 23 de dezembro de 2020.




Rafael Bellose
Diretor
Nexus Construtora e
Incorporadora Ltda.

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS
DIRETOR

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ENDEREÇO COMPLETO: AV. PRESIDENTE ITAMAR FRANCO 2370/102, JUIZ DE FORA/MG
CNPJ SOB Nº: 36.288.484/0001-63
TELEFONE: (32) 99121-7354 / (32) 98843-1690
EMAIL: contato@nexusconstrutora.com.br
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS





RAZÃO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 36.288.484/0001-63 IE:003664375.00-08

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE ITAMAR FRANCO 2370/102, SÃO MATEUS JUIZ DE FORA/MG CEP: 36.025-290

CONTATO: (32) 99121-7354 / (32)98843-1690

EMAIL: contato@nexusconstrutora.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA:		REFORMA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVIOLA		UN	1,00	R\$ 572.842,46		
ENDEREÇO:		RUA SIMEÃO FÉRES, 276 - SAFIRA, MURIAÉ/MG				DATA:	23/12/20	
SETOP JAN/2020, SINAPI FEV/2020, SEINFRA 026.1, ORSE ABR/2020, SUDECAP FEV/2020						BDI:	22,23%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QNT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 13.540,50
1.1	IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS.	UN.	1,00	R\$ 656,59	R\$ 802,55	R\$ 802,55
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	M2	879,40	R\$ 1,64	R\$ 2,00	R\$ 1.760,83
1.3	98458	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 6MM, COM ALTURA DE 2,20M	M2	247,17	R\$ 36,33	R\$ 44,41	R\$ 10.977,12
Subtotal Item 1								R\$ 13.540,50
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES E REDES					R\$ 2.208,30
2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL PARA NIVELAMENTO DO TERRENO COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, EM CAMADAS DE 0,40 M E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	25,36	R\$ 28,95	R\$ 35,39	R\$ 897,38
2.2	TRA-CAR-05	SETOP	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	M3	25,36	R\$ 28,95	R\$ 35,39	R\$ 897,38
2.3	TRA-CAM-020	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XK M	25,36	R\$ 4,05	R\$ 4,95	R\$ 125,54
2.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M (PLUVIAL, ÁGUA FRIA, ESGOTO E ELÉTRICO).	M3	7,21	R\$ 16,10	R\$ 19,68	R\$ 141,89
2.5	96995	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL, COM MATERIAL DA OBRA	M3	2,40	R\$ 24,39	R\$ 29,81	R\$ 71,55
2.6	TRA-MAO-005	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M3	4,80	R\$ 12,71	R\$ 15,54	R\$ 74,57
Subtotal Item 2								R\$ 2.208,30
3			FUNDACOES					R\$ 53.847,34
3.1			SAPATAS					R\$ 53.847,34
3.1.1	FUN-FOR-005	SETOP	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	3,84	R\$ 37,47	R\$ 45,80	R\$ 175,86
3.1.2	ARM-AÇO-005	SETOP	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	17,77	R\$ 11,97	R\$ 14,63	R\$ 260,00
3.1.3	ED-9054	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,58	R\$ 386,53	R\$ 472,46	R\$ 274,02
3.2.1	DEM-CON-005	SETOP	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	46,00	R\$ 19,54	R\$ 23,89	R\$ 1.098,92
3.2.2	IIO-TAP-035	SETOP	TELA GALVANIZADA # 2, FIO 14 COM BASE DE CONCRETO	M2	256,38	R\$ 42,03	R\$ 51,37	R\$ 13.171,08
3.2.3	MUR-BLO-010	SETOP	MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H=2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, 50 X 55 CM	M	137,46	R\$ 231,33	R\$ 282,75	R\$ 38.867,46
Subtotal Item 3								R\$ 53.847,34
4			SUPERESTRUTURA					R\$ 3.118,59
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					R\$ 2.248,34
4.1.1	SEE-EST-005	SETOP	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M³	1,08	R\$ 1.703,18	R\$ 2.081,80	R\$ 2.248,34
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS					R\$ 536,06
4.2.1	SEE-EST-045	SETOP	VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M³	0,46	R\$ 953,40	R\$ 1.165,34	R\$ 536,06
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					R\$ 334,19
4.3.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA - 10X10CM, PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	3,00	R\$ 24,08	R\$ 29,43	R\$ 88,29
4.3.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA - 10X10CM, PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	2,00	R\$ 31,11	R\$ 38,03	R\$ 76,06
4.3.3	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA - 10X10CM, PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	3,00	R\$ 25,77	R\$ 31,50	R\$ 94,51
4.3.4	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA - 10X10CM, PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	2,00	R\$ 30,82	R\$ 37,67	R\$ 75,33
Subtotal Item 4								R\$ 3.118,59
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO					R\$ 3.833,91
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 202,59
5.1.1	DEM-ALV-010	SETOP	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	4,70	R\$ 35,27	R\$ 43,10	R\$ 202,59
5.1.2	ALV-TIJ-030	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	43,47	R\$ 26,32	R\$ 32,18	R\$ 1.398,71

5.1.3	IMP-PIN-005	SETOP	IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS DEMAOS, TRÊS PRIMEIRAS FIADAS INTERNO E EXTERNO (H=0,60M).	M2	226,28	R\$ 8,07		R\$ 9,87	R\$ 2.232,61
Subtotal Item 5						R\$	-	R\$	3.833,91
6			ESQUADRIAS			R\$	-	R\$	29.417,17
6.1			MADEIRA			R\$	-	R\$	13.362,86
6.1.1	DEM-POR-005	SETOP	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	32,34	R\$ 5,23		R\$ 6,40	R\$ 206,86
6.1.2	ESQ-POR-050	SETOP	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, CONFORME PROJETOS DE ESQUADRIAS	UN.	15,00	R\$ 397,41		R\$ 485,75	R\$ 7.286,31
6.1.3	ESQ-POR-045	SETOP	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN.	4,00	R\$ 397,41		R\$ 485,75	R\$ 1.943,02
6.1.4	ESQ-POR-040	SETOP	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN.	3,00	R\$ 397,41		R\$ 485,75	R\$ 1.457,26
6.1.5	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS -	M2	6,72	R\$ 300,64		R\$ 367,47	R\$ 2.469,41
6.2			JANELAS DE VIDRO			R\$	-	R\$	182,57
6.2.2	8970	ORSE	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M2	3,00	R\$ 49,79		R\$ 60,86	R\$ 182,57
6.3			VIDROS			R\$	-	R\$	191,96
6.3.1	VID-LIS-010	SETOP	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	0,20	R\$ 90,04		R\$ 110,06	R\$ 22,01
6.3.2	VID-FAN-010	SETOP	VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	1,75	R\$ 79,45		R\$ 97,11	R\$ 169,95
6.4			ESQUADRIAS METÁLICAS			R\$	-	R\$	15.679,78
6.4.1	DEM-POR-030	SETOP	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	102,32	R\$ 5,33		R\$ 6,51	R\$ 666,41
6.4.2	SER-COR-007	SETOP	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	8,00	R\$ 139,35		R\$ 170,33	R\$ 1.362,61
6.4.3	SER-POR-060	SETOP	PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO	M2	23,14	R\$ 368,38		R\$ 450,28	R\$ 10.419,40
6.4.4	12044	ORSE	LETRAS DE AÇO INOX 25x25 CM, "E.M. SEBASTIÃO LAVIOLA".	UN.	19,00	R\$ 139,14		R\$ 170,07	R\$ 3.231,37
Subtotal Item 6						R\$	-	R\$	29.417,17
7			SISTEMAS DE COBERTURA			R\$	-	R\$	194.195,69
7.1	DEM-ENG-005	SETOP	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M²	930,90	R\$ 2,73		R\$ 3,34	R\$ 3.109,81
7.2	DEM-TEL-005	SETOP	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	146,36	R\$ 2,32		R\$ 2,84	R\$ 415,03
7.3	DEM-TEL-010	SETOP	REMOÇÃO DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	784,54	R\$ 3,46		R\$ 4,23	R\$ 3.321,81
7.5	EST-MET-035	SETOP	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	M²	930,90	R\$ 67,67		R\$ 82,72	R\$ 77.000,40
7.6	COB-TEL-050	SETOP	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP 0,6MM PRÉ PINTADA EM DUAS FACES, COM ISOLAMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO 30MM PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	146,36	R\$ 156,53		R\$ 191,32	R\$ 28.002,15
7.7	ED-13852	SETOP	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	784,54	R\$ 57,07		R\$ 69,75	R\$ 54.723,45
7.8	COB-CUM-015	SETOP	CUMEIEIRA EM TELHA DE ALUMÍNIO PINTADA NA COR BRANCA.	M	29,50	R\$ 43,64		R\$ 53,35	R\$ 1.573,73
7.9	PLU-CAL-045	SETOP	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	117,20	R\$ 25,36		R\$ 31,00	R\$ 3.632,98
7.10	PLU-CHA-005	SETOP	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM	M	219,35	R\$ 11,86		R\$ 14,50	R\$ 3.181,03
7.11	C0770	SEINFRA	COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP. 6MM, FIXADO EM ESTRUTURA RÍGIDA DE METALON GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	28,00	R\$ 529,69		R\$ 647,44	R\$ 18.128,23
7.12	FOR-PVC-005	SETOP	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM	M2	22,50	R\$ 40,25		R\$ 49,20	R\$ 1.107,08
Suntotal 7						R\$	-	R\$	194.195,69
8			REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNOS E EXTERNOS			R\$	-	R\$	51.881,78
8.1	DEM-REV-005	SETOP	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	185,92	R\$ 0,87		R\$ 1,06	R\$ 197,40
8.2	DEM-REV-010	SETOP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	312,80	R\$ 5,93		R\$ 7,25	R\$ 2.268,12
8.4	REV-REB-015	SETOP	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇ01:2:(CIMENTO,CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO.	M2	1.102,40	R\$ 17,93		R\$ 21,92	R\$ 24.166,16
8.5	REV-AZU-011	SETOP	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	219,31	R\$ 39,33		R\$ 48,08	R\$ 10.543,74
8.6	REV-CER-015	SETOP	CERÂMICA ESMALTADA 10 X 10 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	235,84	R\$ 39,48		R\$ 48,26	R\$ 11.381,21
8.7	DEM-PEI-005	SETOP	RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO	M	42,20	R\$ 2,65		R\$ 3,24	R\$ 136,60
8.8	PEI-GRA-005	SETOP	PEITORIL DE CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	12,64	R\$ 206,38		R\$ 252,26	R\$ 3.188,54
Subtotal Item 8						R\$	-	R\$	51.881,78
9			REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS			R\$	-	R\$	93.900,77
9.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA			R\$	-	R\$	77.447,79
9.1.1	DEM-PIS-005	SETOP	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	850,42	R\$ 2,65		R\$ 3,24	R\$ 8,57

9.1.2	DEM-PIS-010	SETOP	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	850,42	R\$ 2,65	R\$ 3,23	R\$ 2.750,99
9.1.3	87620	SINAPI	CONTRAPISO E PONTE DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM	M2	850,42	R\$ 20,31	R\$ 24,80	R\$ 21.089,97
9.1.4	PIS-CER-010	SETOP	PISO CERÂMICO PEI-5 - 60 X 60 CM ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M2	850,42	R\$ 44,47	R\$ 54,31	R\$ 46.184,51
9.1.5	PIS-TAT-016	SETOP	PISO PODO TÁTIL INTERNO DE ALERTA EM BORRACHA 25X25CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	20,40	R\$ 122,91	R\$ 150,10	R\$ 3.062,11
9.1.6	PIS-TAT-005	SETOP	PISO PODO TÁTIL INTERNO DIRECIONAL EM BORRACHA 25X25CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	23,32	R\$ 122,91	R\$ 150,10	R\$ 3.500,41
9.1.8	SOL-GRA-005	SETOP	SOLEIRA DE GRANITO BRANCO DALLAS E = 2 CM.	M2	3,95	R\$ 176,59	R\$ 215,65	R\$ 851,83
9.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			R\$ -	R\$ -	R\$ 16.452,97
9.2.1	PIS-CON-025	SETOP	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP.8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFAMENTO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	13,78	R\$ 30,01	R\$ 36,65	R\$ 505,03
9.2.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP. 6CM, ARMADO	M2	110,00	R\$ 54,94	R\$ 67,09	R\$ 7.379,82
9.2.3	PIS-LAD-035	SETOP	PISO PODO TÁTIL DE ALERTA EXTERNO EM PRÉ-MOLDADO - 5 MPA, DE CONCRETO ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).	M2	2,50	R\$ 59,23	R\$ 72,33	R\$ 180,82
9.2.4	PIS-LAD-040	SETOP	PISO PODO TÁTIL DE DIRECIONAL EXTERNO EM PRÉ-MOLDADO - 5 MPA, DE CONCRETO ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,25	R\$ 59,23	R\$ 72,33	R\$ 90,41
9.2.5	PAI-GRA-015	SETOP	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	635,00	R\$ 10,70	R\$ 13,07	R\$ 8.296,89
Subtotal Item 9						R\$ -	R\$ -	R\$ 93.900,77
10			PINTURA			R\$ -	R\$ -	R\$ 33.165,80
10.1	PIN-LIX-015	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	311,28	R\$ 1,09	R\$ 1,33	R\$ 414,77
10.2	PIN-ESM-005	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	311,28	R\$ 8,41	R\$ 10,27	R\$ 3.197,36
10.3	PIN-SEL-005	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDES E TETOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	695,89	R\$ 1,68	R\$ 2,06	R\$ 1.431,39
10.4	PIN-EMA-013	SETOP	EMASSAMENTO EM TETOS COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS(2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA.	M2	695,89	R\$ 9,71	R\$ 11,86	R\$ 8.255,25
10.6	PIN-SEL-005	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	877,41	R\$ 1,68	R\$ 2,06	R\$ 1.804,76
10.7	PIN-EMA-011	SETOP	EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS(2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA.	M2	877,41	R\$ 6,75	R\$ 8,24	R\$ 7.230,40
10.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS. (INCLUSIVE MUROS DE DIVISA)	M2	1.546,10	R\$ 3,32	R\$ 4,05	R\$ 6.260,40
10.9	PIN-OLE-005	SETOP	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	260,13	R\$ 8,41	R\$ 10,27	R\$ 2.671,97
10.10	PIN-EMA-020	SETOP	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	69,72	R\$ 8,35	R\$ 10,19	R\$ 710,73
10.11	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	69,72	R\$ 13,96	R\$ 17,05	R\$ 1.188,76
Subtotal Item 10						R\$ -	R\$ -	R\$ 33.165,80
11			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			R\$ -	R\$ -	R\$ 7.269,95
11.1	DEM-RED-010	SETOP	RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS	M	60,00	R\$ 4,85	R\$ 5,92	R\$ 355,50
11.2	INST-AGU-005	SETOP	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	U	14,00	R\$ 57,36	R\$ 70,05	R\$ 980,72
11.3	HID-TUB-010	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	45,00	R\$ 10,83	R\$ 13,22	R\$ 594,95
11.4	HID-TUB-025	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	24,00	R\$ 19,31	R\$ 23,58	R\$ 566,00
11.6	COTAÇÃO	MERCADO	BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO, INOX, 200L	UN.	1,00	R\$ 2.671,51	R\$ 3.262,44	R\$ 3.262,44
11.7	HID-DAG-015	SETOP	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	UN.	3,00	R\$ 412,25	R\$ 503,44	R\$ 1.510,32
Subtotal Item 11						R\$ -	R\$ -	R\$ 7.269,95
12			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			R\$ -	R\$ -	R\$ 21.854,36
12.1	DRE-TUB-010	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM DN 3", INCLUSIVE CONEXÕES.	M	22,80	R\$ 22,00	R\$ 26,87	R\$ 612,62
12.2	DRE-TUB-015	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES.	M	40,80	R\$ 29,04	R\$ 35,46	R\$ 1.446,74
12.3	DRE-TUB-020	SETOP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,55	R\$ 31,60	R\$ 38,59	R\$ 2.336,62


12.4	99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC RETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN.	6,00	R\$ 287,23	R\$ 350,76	R\$ 2.104,58
12.5	ED-14737	SETOP	CANALETAS PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	37,45	R\$ 231,22	R\$ 282,37	R\$ 10.574,66
12.6	DRE-CAN-005	SETOP	CANALETAS PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - CAPTAÇÃO DOS TALUDES	M	92,50	R\$ 40,38	R\$ 49,31	R\$ 4.561,58
12.7	HID-RAL-020	SETOP	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FEMDIDO, Ø75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	4,00	R\$ 44,54	R\$ 54,39	R\$ 217,57
Subtotal item 12						R\$	-	R\$ 21.854,36
13			INSTALAÇÃO SANITÁRIA			R\$	-	R\$ 2.575,78
13.1	INST-ESG-015	SETOP	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	U	8,00	R\$ 93,06	R\$ 113,65	R\$ 909,18
13.2	INST-ESG-010	SETOP	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	U	5,00	R\$ 55,09	R\$ 67,27	R\$ 336,35
13.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	12,00	R\$ 14,87	R\$ 18,16	R\$ 217,96
13.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	12,00	R\$ 26,52	R\$ 32,36	R\$ 388,56
13.5	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.	UN.	1,00	R\$ 305,41	R\$ 372,96	R\$ 372,96
13.6	99262	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.	UN.	1,00	R\$ 287,23	R\$ 350,76	R\$ 350,76
Subtotal item 13						R\$	-	R\$ 2.575,78
14			LOUÇAS E METAIS			R\$	-	R\$ 8.238,49
14.1	DEM-LOU-005	SETOP	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	UN.	17,00	R\$ 10,26	R\$ 12,54	R\$ 213,10
14.2	DEM-BAN-005	SETOP	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.)	M2	3,60	R\$ 21,72	R\$ 26,52	R\$ 95,47
14.3	LOU-VAS-015	SETOP	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UN.	4,00	R\$ 390,66	R\$ 477,08	R\$ 1.908,30
14.4	9245	ORSE	VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/ CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO FIXAÇÃO DECA OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	UN.	2,00	R\$ 542,22	R\$ 662,16	R\$ 1.324,32
14.5	ACE-ASS-005	SETOP	ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO - COR BRANCO	UN.	4,00	R\$ 34,18	R\$ 41,74	R\$ 166,98
14.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	4,00	R\$ 77,42	R\$ 94,54	R\$ 378,16
14.7	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN.	6,00	R\$ 24,17	R\$ 29,52	R\$ 177,13
14.8	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	2,00	R\$ 453,40	R\$ 553,69	R\$ 1.107,37
14.9	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 163,73	R\$ 199,95	R\$ 199,95
14.10	LOU-TAN-005	SETOP	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 555,16	R\$ 677,96	R\$ 677,96
14.11	MET-TOR-030	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	4,00	R\$ 132,33	R\$ 161,60	R\$ 646,42
14.13	MET-TOR-040	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00	R\$ 121,63	R\$ 148,54	R\$ 297,08
14.14	MET-TOR-010	SETOP	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	4,00	R\$ 42,18	R\$ 51,51	R\$ 206,05
14.15	BAN-GRA-005	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	3,00	R\$ 229,34	R\$ 280,06	R\$ 840,19
Subtotal item 14						R\$	-	R\$ 8.238,49
15			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			R\$	-	R\$ 1.399,55
15.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN.	17,00	R\$ 38,91	R\$ 47,52	R\$ 807,77
15.2	INC-PLA-035	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	UN.	4,00	R\$ 17,64	R\$ 21,54	R\$ 86,16
15.3	12138	ORSE	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN.	2,00	R\$ 21,78	R\$ 26,60	R\$ 53,20
15.4	1505	ORSE	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B-C, CAPACIDADE 4 KG	UN.	2,00	R\$ 145,72	R\$ 177,96	R\$ 355,91
15.5	INC-PLA-015	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA/DIREITA 252X126MM	UN.	4,00	R\$ 19,76	R\$ 24,13	R\$ 96,51

Subtotal item 15						R\$	R\$
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R\$	R\$
16.1			ELÉTRICA			-	1.399,55
16.1.1	DEM-LUM-005	SETOP	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN.	16,00	R\$ 9,93	46.766,82
16.1.2	ELE-QUA-015	SETOP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A.	UN.	2,00	R\$ 264,79	38.156,91
						R\$ 12,12	R\$ 193,95
16.1.3	ELE-CXS-090	SETOP	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,30 X 40 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA.	UN.	2,00	R\$ 108,88	R\$ 323,36
16.1.4	INST-INT-005	SETOP	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	UN.	26,00	R\$ 201,93	R\$ 265,92
16.1.5	INST-LUZ-005	SETOP	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	UN.	71,00	R\$ 158,90	R\$ 246,60
16.1.6	INST-TOM-005	SETOP	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	UN.	47,00	R\$ 158,90	R\$ 194,05
16.1.7	9465	ORSE	LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM, EM ALUMINOU PINTADO COR BRANCA, LED 25W C/ DIFUSOR, ALADIN OU SIMILAR	UN.	71,00	R\$ 89,28	R\$ 194,05
16.2			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			-	R\$ 9.120,31
16.2.1	SPDA-CAP-005	SETOP	CAPTOR DE LATÃO CROMADO, COBRE CROMADO OU AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FRANKLIN.	UN.	2,00	R\$ 87,72	R\$ 109,03
16.2.2	SPDA-CON-025	SETOP	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS DE COBRE DE 16-70 MM².	UN.	4,00	R\$ 19,24	R\$ 23,49
16.2.3	SPDA-MAS-005	SETOP	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO.	UN.	2,00	R\$ 510,71	R\$ 93,98
16.2.4	SPDA-ABR-020	SETOP	ABRACADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 1 1/2".	UN.	30,00	R\$ 18,53	R\$ 623,68
16.2.5	SPDA-APA-010	SETOP	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, DUPLO.	UN.	2,00	R\$ 186,72	R\$ 1.247,36
16.2.6	SPDA-ATE-005	SETOP	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD."	UN.	2,00	R\$ 661,05	R\$ 22,63
						R\$ 807,27	R\$ 678,79
							R\$ 456,05
							R\$ 1.614,55
Subtotal item 16						R\$	R\$
17			SERVIÇOS FINAIS			-	4.304,95
17.1	LIM-GER-005	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	1.048,30	R\$ 4,39	R\$ 214,24
Subtotal item 17						R\$	R\$
TOTAL						R\$	R\$
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO							R\$ 5.627,65
							R\$ 572.842,45


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

RESSALTAMOS QUE NO VALOR APRESENTADO NESTA PROPOSTA, ESTÁ INCLUSO OS CUSTOS REFERENTES À TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, FRETES, LUCROS E OUTROS VALORES NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO(S) OBJETO(S) DESTE CERTAME.

JUIZ DE FORA, 23 de DEZEMBRO de 2020


NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 36.288.484/0001-63
RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS

Rafael Bellose
 Diretor
 Nexxus Construtora e
 Incorporadora Ltda.




À PREFEITURA DE MURIAÉ
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 036/2020
PROCESSO LICITATÓRIO 339/2020

RAZÃO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 36.288.484/0001-63 IE:003664375.00-08
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE ITAMAR FRANCO 2370/102, SÃO MATEUS - JUIZ DE FORA/MG - CEP:36.025-290
CONTATO: (32) 99121-7354 / (32) 98843-1690
EMAIL: contato@nexusconstrutora.com.br

PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
OBRA: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVIOLA							UN.	1,00	Data
ENDEREÇO: RUA SIMEÃO FÊRES, 276 - SAFIRA, MURIAÉ/MG									23/11/20
BASE DE PREÇO: SETOP JAN/2020, SINAPI FEV/2020, SEINFRA 026.1, ORSE ABR/2020, SUDECAP FEV/2020							BDI:		22,23%
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MESES					
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.540,50	2,36%	100,00%					
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 2.208,30	0,39%	100%					
3	FUNDAÇÕES	R\$ 53.847,34	9,40%	30%	60%	10%			
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 3.118,59	0,54%	30%	60%	10%			
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	R\$ 3.833,91	0,67%		10%	90%			
6	ESQUADRIAS	R\$ 29.417,17	5,14%	30%	60%	10%			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 194.195,69	33,90%	20%	30%	45%	5%		
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 51.881,78	9,06%			50%	50%		
9	REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 93.900,77	16,39%			50%	50%		
10	PINTURA	R\$ 33.165,80	5,79%			50%	50%		
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 7.269,95	1,27%	30%	60%	10%			
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 21.854,36	3,82%		40%	40%	20%		
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 2.575,78	0,45%	30%	50%	20%			
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 8.238,49	1,44%	10%		40%	50%		
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.399,55	0,24%			30%	70%		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 46.766,82	8,16%		10%	60%	30%		
17	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.627,65	0,98%				100%		
VALORES TOTAIS		R\$ 572.842,45	100,00%	14,71%	22,61%	40,27%	22,40%		
VALORES ACUMULATIVOS POR PERÍODO				R\$ 84.280,44	R\$ 129.540,24	R\$ 230.710,31	R\$ 128.311,46		
				14,71%	37,33%	77,60%	100,00%		
				R\$ 84.280,44	R\$ 213.820,68	R\$ 444.530,99	R\$ 572.842,45		

JUIZ DE FORA, 23 DE DEZEMBRO DE 2020


NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS
DIRETOR

Rafael Bellose
Diretor
Nexus Construtora e
Incorporadora Ltda.

