			PLANILHA ORÇAMENT	ΓÁRIA DE C	CUSTOS					
OBRA: F	RECONSTRUÇÃO	DA PONTE D	A FUMAÇA			DATA:	21/5/2021			
LOCAL: ESTRADA RURAL DE LIGAÇÃO COM A CACHOEIRA DO RIO PRETO - UTM 23K – Latitude: 7668536 S / Longitude: 0769445 E					FORMA DE EXECUÇÃO:					
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2021 ONERADA - SINAPI ABRIL/2021 ONERADA - SICRO JAN ONERADA					()	DIRETA	(x)	INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias				()		BDI				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL	
1			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					0,00	0,00	
1.1	IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00					
1.2	ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO /FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	4,00					
1.3	IIO-SAN-005	SETOP	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	4,00					
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
2.1	101233	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANT ES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H	М3	359,00					
2.2	TER-ATE-010	SETOP	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	МЗ	266,00					
3			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO							
3.1	RO-41602	SFTOP	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO	M3	21.00					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DATA: 21/5/2021 OBRA: RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA FUMAÇA LOCAL: ESTRADA RURAL DE LIGAÇÃO COM A CACHOEIRA DO RIO PRETO - UTM 23K – Latitude: FORMA DE EXECUÇÃO: 7668536 S / Lonaitude: 0769445 E REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2021 ONERADA - SINAPI ABRIL/2021 ONERADA - SICRO JANEIRO/2021 **INDIRETA** (x) ONERADA () DIRETA PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias BDI PREÇO **PREÇO PREÇO TOTAL** UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO S/ UNITÁRIO C/ CÓDIGO **DESCRIÇÃO** PREÇO TOTAL ITEM FONTE S/BDI BDI BDI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 3.2 93588 SINAPI M3XKM 425,88 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 4 INFRAESTRUTURA 4.1 **ESTACAS** ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, SINAPI 4.1.1 100656 M 288,00 INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT ATÉ 4.1.2 FUN-PRE-005 **SFTOP** VB 1,00 50 KM 4.2 ALAS EM GABIÃO LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO 2003868 SICRO М3 76,00 4.2.1 LANÇAMENTO MANUAL GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO 4.2.2 3205866 SICRO М3 302.00 **IE ASSENTAMENTO** GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0.50 M - ZN/AL + PVC - D = 2.4 4.2.3 3205864 SICRO MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO М3 59,00 E ASSENTAMENTO GABIÃO SACO - DIÂMETRO = 0,65 M - ZN/AL + PVC -3205862 SICRO D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL -М3 42,90 4.2.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO **EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200** 4.2.5 73881/001 SINAPI M2 126,60 G/M2 4.3 BLOCOS DE COROAMENTO FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 3.3.1 ED-9054 **SETOP** USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK М3 26,10 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO LASTRO DE CONCRETO MAGRO. INCLUSIVE 3.3.2 FUN-LAS-005 SFTOP М3 0,88 TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 21/5/2021 OBRA: RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA FUMAÇA DATA: LOCAL: ESTRADA RURAL DE LIGAÇÃO COM A CACHOEIRA DO RIO PRETO - UTM 23K – Latitude: FORMA DE EXECUÇÃO: 7668536 S / Lonaitude: 0769445 E REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2021 ONERADA - SINAPI ABRIL/2021 ONERADA - SICRO JANEIRO/2021 **INDIRETA** (x) ONERADA () DIRETA PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias BDI PREÇO **PREÇO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO** UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO S/ UNITÁRIO C/ ITEM CÓDIGO **FONTE** PREÇO TOTAL S/BDI BDI BDI CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, SINAPI KG 3.3.3 92805 3153,60 DIÂMETRO DE 16 MM FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO. **SETOP** 3.3.4 FUN-FOR-010 M2 43,80 ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) SUPERESTRUTURA 4 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E **SETOP** MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS 4.1 EST-MET-005 KG 3926,00 LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL. 4.2 ED-9054 **SETOP** USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK М3 16,50 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50. 92801 SINAPI KG 263.93 4.3 DIÂMETRO DE 6.3 MM CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, 4.4 92802 SINAPI KG 280,46 DIÂMETRO DE 8.0 MM CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, 4.5 92803 SINAPI KG 638,47 DIÂMETRO DE 10.0 MM CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, 4.6 92804 SINAPI KG 319,20 DIÂMETRO DE 12.5 MM FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO. ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 4.7 EST-FOR-015 **SETOP** M2 61.20 ESCORAMENTO LANÇAMENTO DE TABULEIRO PRÉ MOLDADO 4.8 OBR-PON-105 **SETOP** UN 12,00 OBRAS COMPLEMENTARES 5 DRENO DE PVC Ø=50MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO=40CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O **SETOP** 5.2 RO-42994 UN 10,00 FORNECIMENTO È TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS									
OBRA: F	ECONSTRUÇÃO	O DA PONTE DA	FUMAÇA			DATA:	21/5/2021		
LOCAL:		AL DE LIGAÇÃO	COM A CACHOEIRA DO RIO PRETO - UTM 23K - Latitu	ude:	FORMA DE EXECUÇÃO:				
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2021 ONERADA - SINAPI ABRIL/2021 ONERADA - SICRO JANEIRO/2021 ONERADA					()	DIRETA	(x)		INDIRETA
PRAZO I	E EXECUÇÃO:	120 dias				DIKETA	BDI		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI		PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
6.1	90778		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	40,00				
6.2	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	100,00				
6.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	100,00				
TOTAL GERAL									0,00
			Internet: www.muriae.mg.gov.br Centro Administrativo Municipal Presio	lente Tancrèdo	Neves - 2º andar				