



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Vol. Cort. Acum. (m³)	Vol. Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+0,00	0,39	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+10,00	0,00	0,74	1,93	3,92	1,93	3,92	-1,99
1+0,00	0,00	1,20	0,00	9,69	1,93	13,61	-11,68
1+10,00	0,33	0,31	1,57	7,69	3,50	21,30	-17,80
2+0,00	1,15	0,00	7,37	1,55	10,86	22,85	-11,99
2+10,00	1,72	0,00	14,32	0,00	25,19	22,85	2,33
3+0,00	2,09	0,00	18,84	0,00	44,02	22,85	21,17
3+10,00	2,22	0,00	21,21	0,00	65,23	22,85	42,38

LEGENDA:

SL = SUPERLARGURA
 I = SUPERELEVÇÃO
 SPA = SEMIPLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM DE ATERRO

① = CORPO DO ATERRO
 ② = CAMADA FINAL DO ATERRO

▨ CORTE
 ▨ ATERRO



REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
01		PARECER-GIGOV.F. 3519.21_05.10.2021					

REVISÕES		
TIPO DE EMISSÃO	APROVAÇÃO	DATA
(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO	(D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO
RT ASSINATURA	ASSINATURA	DATA
NOME		
SUPERVISOR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO
 IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL
 TRECHO: INT*BR-356/DIST. DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA
 EXTENSÃO: 0,80km

SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM E VOLUME DE TERRA

ESCALA 1/200

REV.: Nº: 01 OS-07/2021 01 DE 11