



VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
8+0,00	0,12	0,08	0,62	2,04	151,26	41,67	109,59
8+10,00	0,00	0,84	0,62	4,60	151,88	46,27	105,61
9+0,00	0,13	0,99	0,67	9,16	152,54	55,43	97,12
9+10,00	0,73	0,24	4,35	6,12	156,90	61,55	95,35
10+0,00	2,28	0,06	15,08	1,49	171,98	63,04	108,94
10+10,00	2,21	0,08	22,47	0,69	194,44	63,73	130,72
11+0,00	1,80	0,14	20,06	1,09	214,51	64,81	149,69
11+10,00	1,30	0,20	15,54	1,68	230,04	66,50	163,55

LEGENDA:

- SL = SUPERLARGURA
- I = SUPERELEVÇÃO
- SPA = SEMIPLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM DE ATERRO
- 1 = CORPO DO ATERRO
- 2 = CAMADA FINAL DO ATERRO
- CORTE
- ATERRO

01	PARECER-GIGOV.F. 3519.21_05.10.2021						
REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
REVISÕES							
T.E.	(A) PRELIMINAR	(D) PARA COTAÇÃO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO				
TIPO DE EMISSÃO	(B) PARA APROVAÇÃO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(H) CANCELADO				
	(C) PARA CONHECIMENTO	(F) CONFORME COMPRADO					
APROVAÇÃO	ASSINATURA	DATA					
RT	ASSINATURA <i>Lucas Henrique Santos Leoni</i>	ART-MG20210668675					
	NOME LUCAS HENRIQUE SANTOS LEONI	CREA/MG:171.435/D					
SUPERVISOR	FABIOLA BATISTA PIRES	CREA/MG: 78.851/D					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	CARLOS R. KNDP - SEC. OBRAS						
CONEP CONSULTORIA			PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE SECRETARIA DE OBRAS				
PROJETO DE TERRAPLENAGEM							
PROJETO EXECUTIVO							
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL							
TRECHO: INT*BR-356/DIST. DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA							
EXTENSÃO: 0,80km							
SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM E VOLUME DE TERRA							ESCALA 1/200
REV.:	Nº:						
01		OS-07/2021					03 DE 11

