



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Vol. Cort. Acum. (m³)	Vol. Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
12+0,00	0,94	0,08	11,24	1,36	241,28	67,86	173,42
12+10,00	0,82	0,22	8,82	1,46	250,09	69,32	180,77
13+0,00	1,14	0,56	9,80	3,88	259,89	73,20	186,69
13+10,00	2,48	0,83	18,11	6,98	278,01	80,18	197,83
14+0,00	8,23	0,56	53,54	6,95	331,55	87,13	244,42
14+10,00	12,36	0,00	99,75	2,77	431,30	89,90	341,40
15+0,00	4,95	0,00	84,10	0,00	515,40	89,90	425,50
15+10,00	1,45	0,04	31,37	0,22	546,77	90,12	456,65

LEGENDA:

SL = SUPERLARGURA  
 I = SUPERELEVÇÃO  
 SPA = SEMIPLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM DE ATERRO

① = CORPO DO ATERRO  
 ② = CAMADA FINAL DO ATERRO

▨ CORTE  
 ▨ ATERRO

01	PARECER-GIGOV.F. 3519.21_05.10.2021						
REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
REVISÕES							
T.E.	(A) PRELIMINAR	(D) PARA COTAÇÃO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO				
TIPO DE EMISSÃO	(B) PARA APROVAÇÃO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(H) CANCELADO				
	(C) PARA CONHECIMENTO	(F) CONFORME COMPRADO					
APROVAÇÃO		ASSINATURA		DATA			
RT	ASSINATURA	<i>Lucas Henrique Santos Leoni</i>	ART-MG2021066875	Agosto/2021			
	NOME	LUCAS HENRIQUE SANTOS LEONI	CREA/MG:171.435/D				
	SUPERVISOR	FABIOLA BATISTA PIRES	CREA/MG: 78.851/D				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	<i>Carlos R. Knipf</i>					
	MURIAE	CARLOS R. KNIPF - SEC. OBRAS					
<b>CONEP</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE</b>					
<b>CONSULTORIA</b>		<b>SECRETARIA DE OBRAS</b>					
<b>PROJETO DE TERRAPLENAGEM</b>							
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>							
<b>IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL</b>							
<b>TRECHO: INT*BR-356/DIST. DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA</b>							
<b>EXTENSÃO: 0,80km</b>							
<b>SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM E VOLUME DE TERRA</b>							
REV.:	Nº:						ESCALA
01		OS-07/2021					1/200
							04 DE 11