



VOLUME TOTAL

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Vol. Corte Acum. (m³)	Vol. Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
16+0,00	1,06	0,46	12,58	2,50	559,35	92,62	466,73
16+10,00	1,81	0,15	14,62	3,03	573,97	95,65	478,32
17+0,00	2,20	0,11	20,42	1,28	594,40	96,94	497,46
17+10,00	1,92	0,43	21,00	2,68	615,40	99,62	515,78
18+0,00	1,11	0,49	15,45	4,60	630,85	104,22	526,63
18+10,00	1,47	0,32	12,88	4,08	643,72	108,30	535,42
19+0,00	1,66	0,07	15,61	1,97	659,34	110,27	549,07
19+10,00	1,33	0,00	14,94	0,38	674,28	110,65	563,63

LEGENDA:

- SL = SUPERLARGURA
- I = SUPERELEVÇÃO
- SPA = SEMIPLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM DE ATERRO
- 1 = CORPO DO ATERRO
- 2 = CAMADA FINAL DO ATERRO
- CORTE
- ATERRO

01	PARECER-GIGOV.F. 3519.21_05.10.2021						
REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
REVISÕES							
T.E. TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO	(D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO				
APROVAÇÃO		ASSINATURA		DATA			
RT	ASSINATURA	<i>Lucas Henrique Santos Leoni</i>	ART-MG20210668675	Agosto/2021			
	NOME	LUCAS HENRIQUE SANTOS LEONI	CREA/MG:171.435/D				
	SUPERVISOR	FABIOLA BATISTA PIRES	CREA/MG: 78.851/D				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	CARLOS R. KNDP - SEC. OBRAS					
CONEP CONSULTORIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE SECRETARIA DE OBRAS					
PROJETO DE TERRAPLENAGEM							
PROJETO EXECUTIVO IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL TRECHO: INT*BR-356/DIST. DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA EXTENSÃO: 0,80km							
SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM E VOLUME DE TERRA							
REV. Nº:							ESCALA
01	OS-07/2021						1/200
							05 DE 11

