



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**ANEXO- QUANTITATIVO ESQUADRIAS**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE PERÍCIAS INTEGRADO DA POLICIA CIVIL -1ª ETAPA** DATA: 23/11/2021

Local: RUA DOMINGOS WILSON ABDALA AMARAL S/N - BAIRRO SANTA LAURA - MURIAÉ - MG

**ESQUADRIAS**

Portas e Janelas	Largura	Altura	Área	Quantidade	Área Total	Granito andorinha (m)	Verga (m)			
							Janela<1,50m	Porta<1,50m	Janela >1,50m	Porta >1,50m
J1	0,80	1,40	1,12	2	2,24	1,6	2,40	-	-	-
J2	0,80	0,80	0,64	6	3,84	-	7,20	-	-	-
J3	0,85	1,20	1,02	1	1,02	-	1,25	-	-	-
J4	1,20	1,00	1,20	6	7,20	4,8	9,60	-	-	-
J4'	1,20	1,00	1,20	4	4,80	3,2	6,40	-	-	-
J5	3,35	0,60	2,01	1	2,01	-	-	-	3,75	-
GRADE	1,20	1,00	1,20	5	6,00	-	-	-	-	-
VTM1	1,05	0,60	0,63	2	1,26	-	2,90	-	-	-
VTM2	1,20	0,35	0,42	1	0,42	-	1,60	-	-	-
PS1	0,60	1,65	0,99	4	3,96	-	-	4,00	-	-
PM2	0,70	2,10	1,47	7	10,29	-	-	7,70	-	-
PM3	0,80	2,10	1,68	1	1,68	-	-	1,20	-	-
PM4	1,10	2,10	2,31	1	2,31	-	-	1,50	-	-
PM4***	1,10	2,10	2,31	2	4,62	-	-	3,00	-	-
PM6	2,10	2,80	5,88	1	5,88	-	-	-	-	2,50
P2	0,78	2,17	1,69	2	3,39	-	-	2,36	-	-
P3	1,60	2,18	3,49	1	3,49	-	-	-	-	-
PV1	0,80	2,10	1,68	1	1,68	-	-	1,20	-	-
PV2	1,50	2,90	4,35	1	4,35	-	-	1,90	-	-
PV3	1,60	2,10	3,36	1	3,36	-	-	-	-	2,00
PT1	3,00	2,70	8,10	1	8,10	-	-	-	-	-
PT2	4,00	3,00	12,00	1	12,00	-	-	-	-	-
Acesso cobertura	0,60	0,70	0,42	2	0,84	-	-	-	-	-
<b>Total</b>						<b>9,60</b>	<b>31,35</b>	<b>22,86</b>	<b>3,75</b>	<b>4,50</b>

Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Prefeitura Municipal de Muriaé  
CNPJ: 17.947.581/0001-76