



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS		DATA: 06/04/2022
LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI FEV/22 SETOP JAN/22 NÃO DESONERADA		() DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES		(x) INDIRETA BDI 19,60%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
1			TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES					R\$ 2.079.058,20	R\$ 2.486.052,96
1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	120.000,00	R\$ 1,96	R\$ 2,34	R\$ 235.200,00	R\$ 280.800,00
1.2	97803	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO	M2	120.000,00	R\$ 11,17	R\$ 13,36	R\$ 1.340.400,00	R\$ 1.603.200,00
1.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ 128 HP) E DESCARGA LIVRE	M3	804,00	R\$ 6,35	R\$ 7,59	R\$ 5.105,40	R\$ 6.102,36
1.4	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	M3XKM	12.060,00	R\$ 2,10	R\$ 2,51	R\$ 25.326,00	R\$ 30.270,60
1.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	8.040,00	R\$ 1,67	R\$ 2,00	R\$ 13.426,80	R\$ 16.080,00
1.6	RO-51228	SETOP	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	120.000,00	R\$ 3,83	R\$ 4,58	R\$ 459.600,00	R\$ 549.600,00
1.7	100965	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	TXKM	2.160,00	R\$ 1,53	R\$ 1,83	R\$ 3.304,80	R\$ 3.952,80
1.8	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	1.440,00	R\$ 1,22	R\$ 1,46	R\$ 1.756,80	R\$ 2.102,40
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 78.270,12	R\$ 93.611,06
2.1	COMP 01	CCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 78.270,12	R\$ 93.611,06	R\$ 78.270,12	R\$ 93.611,06
TOTAL GERAL								R\$ 2.157.328,32	R\$ 2.579.664,02

Eng. Civil Arlan do Carmo Mendonça
CREA 330209 MG

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG