



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRADA ITAMURI X BELISARIO, TRECHO 2 COM 5 KM DE EXTENSÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

DATA: 11/04/2022

Local: ESTRADA ITAMURI X BELISARIO, MURIAÉ-MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP LESTE JANEIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI MG FEVEREIRO/2022

()

DIRETA

(x)

INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

BDI

20,70%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
1			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					43.416,98	52.396,80
1.1	IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	2,00	R\$ 1.213,50	R\$ 1.464,69	R\$ 2.427,00	R\$ 2.929,38
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	10.000,00	R\$ 2,66	R\$ 3,21	R\$ 26.600,00	R\$ 32.100,00
1.3	ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	6,00	R\$ 633,18	R\$ 764,25	R\$ 3.799,08	R\$ 4.585,50
1.4	IIO-TAP-026	SETOP	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO	M	500,00	R\$ 14,94	R\$ 18,03	R\$ 7.470,00	R\$ 9.015,00
1.5	IIO-SAN-005	SETOP	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	6,00	R\$ 520,15	R\$ 627,82	R\$ 3.120,90	R\$ 3.766,92
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					90.309,60	109.003,69
2.1	COMP 01	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO DIRETO	UNID	1,00	R\$ 90.309,60	R\$ 109.003,69	R\$ 90.309,60	R\$ 109.003,69
3			PAVIMENTAÇÃO					2.367.885,60	2.858.229,60
3.1	96389	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6.600,00	45,18	R\$ 54,53	R\$ 298.188,00	R\$ 359.898,00
3.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	30000,00	R\$ 2,69	R\$ 3,25	R\$ 80.700,00	R\$ 97.500,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ESTRADA ITAMURI X BELISARIO, TRECHO 2 COM 5 KM DE EXTENSÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DATA: 11/04/2022

Local: ESTRADA ITAMURI X BELISARIO, MURIAÉ-MG FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP LESTE JANEIRO/2022 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI MG FEVEREIRO/2022 () DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias BDI 20,70%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
3.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1200,00	1.603,73	R\$ 1.935,70	R\$ 1.924.476,00	R\$ 2.322.840,00
3.4	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M3	1200,00	R\$ 6,10	R\$ 7,36	R\$ 7.320,00	R\$ 8.832,00
3.5	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	M3XKM	3000,00	R\$ 2,10	R\$ 2,53	R\$ 6.300,00	R\$ 7.590,00
3.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	30480,00	R\$ 1,67	R\$ 2,02	R\$ 50.901,60	R\$ 61.569,60
TOTAL GERAL								2.501.612,18	3.019.630,09

Eng. Civil Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG