



QUADRO DE CURVAS DO ALINHAMENTO - EIXO LINHA BASE										
CURVAS	AC	R (m)	T (m)	D (m)	PC	PT	PONTO	PC	PI	PT
C01	25°01'48.48"	200.000	44.394	87.372	3+15.819	8+3.191	N	7663357.8762	7663339.7244	7663340.6372
C02	22°20'43.48"	138.600	27.375	54.054	8+3.191	10+17.245	N	7663340.6372	7663341.2001	7663331.3153
C03	6°50'50.98"	300.000	17.948	35.853	10+17.245	12+13.099	N	7663331.3153	7663324.8444	7663320.3952
C04	84°54'35.22"	19.000	17.383	28.157	15+0.100	16+8.257	N	7663308.7703	7663304.4709	7663287.3131

QUADRO DE CURVAS DO ALINHAMENTO EIXO PISTA ESQUERDA										
CURVAS	AC	R (m)	T (m)	D (m)	PC	PT	PONTO	PC	PI	PT
C05	34°22'14.63"	230.000	71.133	137.973	0+18.273	7+17.246	N	7663164.4235	7663158.0885	7663192.8578
C06	3°46'57.79"	429.800	14.193	28.376	19+0.264	20+8.640	N	7663301.9669	7663308.8044	7663314.9008
C07	29°26'43.70"	125.000	32.845	64.240	20+8.640	23+12.880	N	7663314.9008	7663229.0394	7663326.7870
C08	10°42'06.68"	500.000	46.832	93.391	23+12.880	28+6.271	N	7663326.7870	7663323.5071	7663330.0194

TRECHOS PROJETADOS À SEREM EXECUTADOS POR OUTRO MEIO/ ÓRGÃO DE FINANCIAMENTO

QUADRO DE CURVAS DO ALINHAMENTO EIXO RAMO A										
CURVAS	AC	R (m)	T (m)	D (m)	PC	PT	PONTO	PC	PI	PT
C09	18°52'57.19"	392.800	65.316	129.452	3+10.155	9+19.897	N	7663313.2826	7663301.5152	7663269.5881
C10	89°54'18.75"	8.085	8.072	12.687	12+12.501	13+5.187	N	7663243.7242	7663259.7164	7663252.7098
C11	86°34'30.00"	8.000	7.536	12.088	13+5.187	13+17.245	N	7663232.7098	7663226.1285	7663229.4013

QUADRO DE CURVAS DO ALINHAMENTO EIXO RAMO B										
CURVAS	AC	R (m)	T (m)	D (m)	PC	PT	PONTO	PC	PI	PT
C12	54°08'02.85"	25.000	12.768	23.806	0+0.000	1+3.806	N	7663223.3501	7663217.8058	7663223.8898
C13	57°37'14.11"	25.000	13.750	25.142	1+3.806	2+8.748	N	7663223.8898	7663230.4007	7663223.6799
C14	43°05'56.70"	282.201	111.444	212.277	5+18.811	16+11.088	N	7663189.4337	7663174.7008	7663161.0954

TRECHOS A SEREM EXECUTADOS PELO CONTRATO DE REPASSE MDR 906745/2020 - OPERAÇÃO 1073.472-35 DA CEF/GIDUR JF

LEGENDA:

- TRECHO PROJETADO E EM ANÁLISE PELA CEF - CONTRATO DE REPASSE MDR 906745/2020 - OPERAÇÃO 1073.472-35
- RAMO 'B'
- RAMO 'A'
- TRECHO PROJETADO A SER EXECUTADO POR OUTRO MEIO/ ÓRGÃO DE FINANCIAMENTO
- LINHA BASE
- PISTA ESQUERDA

APPROVAÇÃO

APROVO

MURIAÉ, 08 de Setembro de 2022

REV. Nº	TIPO DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	PROJ.	PROJ. VER.	APR.	AUT.	DATA
REV03	B	INTENDIMENTO AO PROJETO DE OBRAS DE REPARTE MDR 906745/2020 - OPERAÇÃO 1073.472-35					28/10/2022
REV02	B	INTENDIMENTO AO PROJETO DE OBRAS DE REPARTE MDR 906745/2020 - OPERAÇÃO 1073.472-35					11/12/2021
REV01	B	INTENDIMENTO AO PROJETO DE OBRAS DE REPARTE MDR 906745/2020 - OPERAÇÃO 1073.472-35					11/12/2021

NOTAS GERAIS

- NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E NEM DA PREFEITURA, ATENDIMENTO E VALIDAR OS DIMENSIONAMENTOS REALIZADOS PARA DESENVOLVER OS PROJETOS DESCRITOS NESTE DOCUMENTO, TAL RESPONSABILIDADE É ATRIBUÍDA SOMENTE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE CADA DISCIPLINA.

- DEVIDO AO VALOR DO REPASSE E CONTRAPARTIDA ESTAREM EXTRAPOLANDO OS LIMITES EXIGIDOS PELA CEF, FICOU ACORDADO ENTRE AMBAS AS PARTES (PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) QUE OS SERVIÇOS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRELIMINARES/CAIXA DE OBRAS EXCETO PLACA DE OBRAS, TERMO DE ABERTURA/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E SINALIZAÇÃO DE OBRAS E DEVIDO DE TERMO DE ABERTURA/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E SINALIZAÇÃO DE OBRAS, BEM COMO, A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, REFERENTE A ESSES SERVIÇOS.

CONEP PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO EXECUTIVO
PROJETO DE ACESSO VIÁRIO
DISTRITO DE VERMELHO

TRECHO BR 356-KM 257-SENTIDO MURIAÉ/ERVÁLIA

PLANTA DE APRESENTAÇÃO DOS TRECHOS

ESCALA: 1/500

FILM: 01/03