



PROponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MURIAÉ/MG

Município:

MURIAÉ/MG

PROJETO REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL

ANEXO MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES - REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO INTERNO - ÁREAS SECAS									
CÔMODO OU IDENTIFICAÇÃO	PERÍMETRO MÉDIO TOTAL (M)	ESQUADRIA/VÃO A DESCONTAR	QUANT. (UNID.)	COMPRIMENTO/LARGURA A DESCONTAR (M)	ALTURA A DESCONTAR (M)	ÁREA A DESCONTAR (M ²)	PÉ DIREITO (M)	RODAPÉ H= 0,07 m (M ²)	PINTURA ACRÍLICA (RESTANTE "H") (M ²)
PAREDES DE FECHAMENTO DO MERCADO	159,70	COBOÇOS	1,00	139,29	0,80	111,43	3,00	11,18	356,49
PAREDES DOS BOXES E LADO EXTERNO DAS CIRCULAÇÕES (ALTURA 2,20M)	218,33	NENHUMA	1,00	0,00	0,00	0,00	2,20	15,28	465,05
PAREDES DOS BOXES E LADO EXTERNO DAS CIRCULAÇÕES (ALTURA 2,60M)	536,07	JA1-JA2-JA3-PAL-PM1-PM2	1,00			28,62	2,60	37,52	1327,64
SALA DE MONITORAMENTO	11,92	PM1	1,00	0,90	2,10	1,89	2,60	11,86	16,69
		JA1	1,00	1,10	0,50	0,55			
ADMINISTRAÇÃO	11,66	PM1	1,00	0,90	2,10	1,89	2,60	11,60	15,78
		JA02	1,00	2,10	0,50	1,05			
TOTAL:									2.181,65

RESUMO GERAL - REVESTIMENTO INTERNO (ÁREAS SECAS)

TIPO REVESTIMENTO	ÁREA TOTAL (M ²)
CHAPISCO	2181,65
EMBOÇO PAULISTA	2181,65
EMASSAMENTO	2181,65
PINTURA ACRÍLICA	2181,65

FACHADA EXTERNA

ÁREA (M ²)	LADOS (UNID.)	ÁREA TOTAL (M ²)
119,25	4,00	477,00

REVESTIMENTO INTERNO - ÁREAS MOLHADAS								
CÔMODO OU IDENTIFICAÇÃO	PERÍMETRO MÉDIO TOTAL (M)	ESQUADRIA/VÃO A DESCONTAR	QUANT. (UNID.)	COMPRIMENTO/LARGURA A DESCONTAR (M)	ALTURA A DESCONTAR (M)	ÁREA A DESCONTAR (M ²)	PÉ DIREITO (M)	REVESETIM. CERÂMICO (REstante "H") (M ²)
I.S. MASCULINO TÉRREO	17,35	PM2	1,00	0,90	2,10	1,89	2,60	41,97
		JA3	1,00	2,50	0,50	1,25		
IS. MASCULINO MEZANINO	17,35	PM2	1,00	0,90	2,10	1,89	2,60	41,97
		JA3	1,00	2,50	0,50	1,25		
IS. FEMININO TÉRREO	17,47	PM2	1,00	0,90	2,10	1,89	2,60	42,28
		JA3	1,00	2,50	0,50	1,25		
IS. FEMININO MEZANINO	17,12	PM2	1,00	0,90	2,10	1,89	2,60	41,37
		JA3	1,00	2,50	0,50	1,25		
COPA	11,58	PM1	1,00	0,90	2,10	1,89	2,60	27,67
		JA1	1,00	1,10	0,50	0,55		
IS. P.C.D	7,95	PM2	1,00	0,90	2,10	1,89	2,60	18,23
		JA1	1,00	1,10	0,50	0,55		
ESPAÇO FAMÍLIA	11,48	PM1	1,00	0,90	2,10	1,89	2,60	27,41
		JA1	1,00	1,10	0,50	0,55		
DML TÉRREO	7,95	PA1	1,00	0,80	2,10	1,68	2,60	18,99
DML MEZANINO	7,55	PA1	1,00	0,80	2,10	1,68	2,60	17,95
TOTAL:								277,84

RESUMO GERAL - REVESTIMENTO INTERNO (ÁREAS MOLHADAS)	
TIPO REVESTIMENTO	ÁREA TOTAL (M ²)
EMBOÇO PAULISTA	277,84

PREFEITURA:

RT: ROBERTA SIMONE RODRIGUES DA SILVA
CAU: A60814-9
ART/RRT: 12667436