



CARGA E DESCARGA

AMBULANCIA
VAGA 01/02

ÁREA 02 (MERCADO MUN.): TERREO: 1533,58m²
MEZANINO: 801,00m²
TOTAL: 2.334,58m²
ÁREA 01 (CAMELÓDROMO): TOTAL: 572,72m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 2.907,30m²

NOTAS:
01 - NÍVEIS DOS DETALHES A SEREM CONSIDERADOS A PARTIR DO NÍVEL DE IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO, DEVERÁ SER VERIFICADO IN LOCO.
02 - AS FAIXAS ELEVADAS, QUANDO INSTALADAS, DEVEM ATENDER À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
03 - OS REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS DEVEM SER CONSTRUÍDOS NA DIREÇÃO DO FLUXO DA TRAVESSIA DE PEDESTRE.

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
REVISÕES								
T.E.	TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO	(D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO	(G) CONFORME CONSTRUIDO (H) CANCELADO (I) CONFORME COMPRADO				
APROVAÇÃO		ASSINATURA		DATA				
RT	ASSINATURA							DATA
PROJETISTA	NOME: ROBERTA SIMONE RODRIGUES DA SILVA	CAI/MG: A 60814-9						SET/2022
SUPERVISOR	FABÍOLA BATISTA PIRES	CREA/MG: 78.851/D						SET/2022

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISOS PODOTÁTEIS EXTERNOS	
TIPO	ÁREA
PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS "DIRECIONAL" - 20 x 20 cm - COR VERMELHO	1.089 unidades ou 43,56 m ²
PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS "ALERTA" - 20 x 20 cm - COR VERMELHO	449 unidades ou 17,96 m ²

PLANTA PAVIMENTO TERREO
esc: 1/125

CONEP PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO ARQUITETÔNICO
PROJETO BÁSICO
AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL
RUA SINVAL FLORENO DA SILVA, BAIRRO CENTRO
PLANTA PAVIMENTO TERREO

REV: N° 00
05-36/2022

ESCALA: 1/125
FOLHA: 03 DE 03