



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17.947.581/0001-76
CONTRATADO:	CONSTRUTURA MINASCON LTDA - ME	CNPJ:	22.489.220/0001-63
PREGÃO Nº:	028/2022	DATA DE ASSINATURA:	12/09/2022
PRAZO (MESES):	3	DATA DE TÉRMINO:	12/09/2023
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

ETAPA 01 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	004
Secretária Responsável:	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO E.M. PROF. IONYR BASTOS DIAS	
Data da solicitação:	11/10/2022	
Responsável pela Solicitação:	EDUARDO DIAS DE ABREU	
Responsável pela Aprovação:	MARIA CRISTINA NAVARRO DE AQUINO RIBEIRO	

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATÓLOGICAS

ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS EXTRAVIARAM E DANIFICARAM DEVIDO AOS VENTOS FORTES
REFAZER CALHA E RUFO
FORROS COM BOLSÃO D'ÁGUA

DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS

COBERTURA TELHA GALVANIZADA
ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO
REFAZER CALHA E RUFO
RETIRAR E REASSETAR FORRO PVC
LIMPEZA DE CALHA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO

IMAGEM 1: REFORMA DA E.M. PROF. IONYR BASTOS DIAS
LOCAL: QUADRA



IMAGEM 2: REFORMA DA E.M. PROF. IONYR BASTOS DIAS
LOCAL: QUADRA EXTERNA

RELATORIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 3: REFORMA DA E.M. PROF. IONYR BASTOS DIAS
LOCAL: CORREDOR



IMAGEM 4: REFORMA DA E.M. PROF. IONYR BASTOS DIAS
LOCAL: COBERTURA PATIO

RELATORIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 5: REFORMA DA E.M. PROF. IONYR BASTOS DIAS
LOCAL: FORRO SALA DE AULA



IMAGEM 6: REFORMA DA E.M. PROF. IONYR BASTOS DIAS
LOCAL: AREA EXTERNA

RELATORIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 7: REFORMA DA E.M. PROF. IONYR BASTOS DIAS
LOCAL: AREA EXTERNA QUADRA



IMAGEM 8: REFORMA DA E.M. PROF. IONYR BASTOS DIAS
LOCAL: ENTRADA

ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	17,50	R\$ 31,65	R\$ 38,6510	R\$ 33,8505	R\$ 592,38
8 PISOS							
ED-50555	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	178,22	R\$ 59,56	R\$ 72,7347	R\$ 63,7011	R\$ 11.352,81
9 DIVERSOS							
ED-9076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M x MÊS	62,00	R\$ 20,00	R\$ 24,4240	R\$ 21,3905	R\$ 1.326,21
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	62,00	R\$ 17,40	R\$ 21,2489	R\$ 18,6098	R\$ 1.153,81
RO-41432	PLATAFORMA DE MADEIRA PARA ANDAIMES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	25,60	R\$ 8,16	R\$ 9,9650	R\$ 8,7273	R\$ 223,42
10 SERVIÇOS FINAIS							
ED-50263	LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO	M	91,91	R\$ 2,38	R\$ 2,9065	R\$ 2,5455	R\$ 233,96
99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	376,90	R\$ 1,29	R\$ 1,5753	R\$ 1,3796	R\$ 519,97
ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	869,55	R\$ 6,43	R\$ 7,8523	R\$ 6,8770	R\$ 5.979,90
O ORÇAMENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E INFORMADO PREVIAMENTE							



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03 APROVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO:	004
Valor Estimado:	R\$50.104,77
Assinatura da Empresa Responsável:	<i>[Handwritten signature]</i>
Assinatura do Responsável pela Solicitação:	<i>[Handwritten signature]</i>
Assinatura do Responsável pela Aprovação:	<i>[Handwritten signature]</i>