



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.881/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ALVENARIA														
RESUMO ALVENARIA														
1.4.1.1.	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021						M2	515,89				
1.4.1.2.	103316	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021						M2	1.033,38				
1.4.2.	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016						M	354,25				
LEVANTAMENTO ALVENARIA														
PAVIM.	CÔMODO	ESPESSURA PAREDE (M)	ESPESSURA ALVENARIA (M)	PERÍMETRO (M)	ALTURA PÉ DIREITO (M)	ESQUADRIA A DESCONTAR			ESQUADRIA A DESCONTAR			VÃO A DESCONTAR (M²)	DESC. TOTAL	ÁREA TOTAL
						TIPO	ÁREA (M²/UNID.)	QUANT. (UNID.)	TIPO	ÁREA (M²/UNID.)	QUANT. (UNID.)			
														1.549,27
2º PAV.	PLATIBANDA H=1,30 - COBERTURA SALAS 01 A 03	0,15	0,09	55,22	1,30		0,00			0,00			0,00	71,79
2º PAV.	PLATIBANDA H=1,30 - COBERTURA SOBRE DEPÓSITO	0,15	0,09	50,02	1,30		0,00			0,00			0,00	65,03
2º PAV.	PAREDE VENEZIANAS PATIO FRENTE	0,15	0,09	30,70	3,20	VZ04	0,66	3	VZ05	2,56	2		7,10	96,26
2º PAV.	PAREDE VENEZIANAS PATIO LATERAL QUADRA	0,15	0,09	20,55	3,20	VZ05	2,56	4		0,00			10,24	55,52
2º PAV.	PAREDE VENEZIANAS PATIO FUNDOS	0,15	0,09	12,04	3,20	VZ05	2,56	2		0,00			5,12	33,41
2º PAV.	PCD /PROVADOR	0,20	0,14	6,40	3,10	J09	0,85	2		0,00			1,70	18,14
2º PAV.	PCD /PROVADOR	0,15	0,09	6,00	3,10	P01	1,89	2,00	P01	1,89	1		5,67	14,82
2º PAV.	CAMARIM	0,20	0,14	6,00	3,10	J02	5,44	1		0,00			5,44	13,16
2º PAV.	CAMARIM	0,20	0,14	6,00	3,10	J02	5,44	1		0,00			5,44	13,16
2º PAV.	SALA MULTIUSO	0,20	0,14	12,25	3,10		0,00			0,00			0,00	37,98
2º PAV.	SALA MULTIUSO	0,20	0,14	4,80	3,10	J03	4,08	1		0,00			4,08	10,80
2º PAV.	SALA MULTIUSO	0,15	0,09	15,63	3,10	P01	1,89	1	J16	0,00	4		1,89	46,56
2º PAV.	PALCO	0,15	0,09	27,00	0,40		0,00			0,00			0,00	10,80
2º PAV.	SALA MULTIUSO	0,20	0,14	12,10	3,10	J15	0,90	4	P10	3,78	2		11,16	33,91
2º PAV.	SALA MULTIUSO	0,20	0,14	10,83	3,10		0,00			0,00			0,00	33,57
2º PAV.	DEPOSITO	0,20	0,14	5,97	3,10	J06	5,10	1		0,00			5,10	13,41
2º PAV.	DEPOSITO	0,15	0,09	5,97	3,10		0,00			0,00			0,00	18,51
2º PAV.	IS DEPOSITO	0,15	0,09	1,45	3,10		0,00			0,00			0,00	4,50
2º PAV.	DEPOSITO FACHADA	0,20	0,14	11,45	3,10	J09	0,85	2	J07	2,55	1		4,25	33,80
2º PAV.	GUARDA CORPO DEPOSITO	0,15	0,09	2,80	1,30		0,00			0,00			0,00	3,64
2º PAV.	IS DEPOSITO	0,15	0,09	1,45	3,10		0,00			0,00			0,00	4,50
2º PAV.	IS DEPOSITO	0,15	0,09	4,05	3,10		0,00			0,00			0,00	12,56
2º PAV.	CIRCULAÇÃO	0,15	0,09	4,05	3,10	P09	3,36	1		0,00			3,36	9,20
2º PAV.	CIRCULAÇÃO PAVTO	0,15	0,09	19,53	1,30		0,00			0,00			0,00	25,39
2º PAV.	CIRCULAÇÃO PAVTO	0,15	0,09	2,93	3,10		0,00			0,00			0,00	9,08
2º PAV.	CIRC INTERNA	0,20	0,14	18,63	3,10	J12	2,10	3	P01	1,89	3		11,97	51,45
2º PAV.	CIRC INTERNA	0,20	0,14	18,65	3,10	J12	2,10	3	P01	1,89	3		11,97	51,52
2º PAV.	SANIT FEM/MASC	0,15	0,09	6,00	3,10	P01	1,89	2	VZ03	0,40	2		4,58	14,82
2º PAV.	PCD	0,15	0,09	1,95	3,10	J09	0,85	1		0,00			0,85	5,20
2º PAV.	PCD	0,15	0,09	1,70	3,10	P01	1,89	1		0,00			1,89	3,38
2º PAV.	PCD	0,15	0,09	1,95	3,10	J09	0,85	1		0,00			0,85	5,20
2º PAV.	PCD	0,15	0,09	1,70	3,10	P01	1,89	1		0,00			1,89	3,38
2º PAV.	ELEVADOR	0,15	0,09	4,50	3,10		0,00			0,00			0,00	13,95
2º PAV.	ELEVADOR	0,15	0,09	1,50	3,10	P01	1,89	1		0,00			1,89	2,76
2º PAV.	DML	0,15	0,09	2,40	3,10	P01	1,89	1		0,00			1,89	5,55
2º PAV.	SALA 19	0,20	0,14	8,25	3,10		0,00			0,00			0,00	25,58
2º PAV.	SALA 20	0,15	0,09	8,25	3,10		0,00			0,00			0,00	25,58
2º PAV.	SALA 21	0,15	0,09	8,25	3,10		0,00			0,00			0,00	25,58
2º PAV.	SANIT FEM	0,20	0,14	8,25	3,10		0,00			0,00			0,00	25,58
2º PAV.	SANITFEM/MASC	0,20	0,14	5,35	3,10		0,00			0,00			0,00	16,59
2º PAV.	SANIT MASC	0,20	0,14	8,25	3,10		0,00			0,00			0,00	25,58
2º PAV.	SALA 22	0,15	0,09	8,25	3,10		0,00			0,00			0,00	25,58
2º PAV.	SALA 23	0,15	0,09	8,25	3,10		0,00			0,00			0,00	25,58
2º PAV.	SALA 24	0,20	0,14	8,25	3,10		0,00			0,00			0,00	25,58
2º PAV.	FACHADA POSTERIOR SALAS	0,20	0,14	43,30	3,10	J01	8,16	6	J08	1,70	2		52,36	85,27

2° PAV.	PLATIBANDA COB 9	0,20	0,14	5,40	0,15		0,00			0,00			0,00	0,81
COB	PLATIBANDA H=1,60M	0,15	0,09	128,73	1,60		0,00			0,00			0,00	205,97
COB	PLATIBANDA H=2,50M	0,15	0,09	38,71	2,50		0,00			0,00			0,00	96,78
COB	RESERVATÓRIO 01	0,15	0,09	18,50	2,50		0,00			0,00			0,00	46,25
COB	RESERVATÓRIO 02	0,15	0,09	18,50	2,50		0,00			0,00			0,00	46,25
			0,00				0,00			0,00			0,00	0,00

 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 Eduardo Dias de Abreu
 CREA Nº: MG-239120/D

 Representante do Município
 Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro
 Secretária Municipal de Educação