



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA</b>	<b>DATA: 13/04/2023</b>
<b>LOCAL: ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21° 2'44.61" S, 42° 17' 19.02" O, MURIAÉ-MG</b>	<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>
<b>REFERÊNCIA: SINAPI Fevereiro/2023 - SETOP Janeiro/2023 - SUDECAP Dezembro/2022 - SICRO Outubro/2022</b>	( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses</b>	BDI 22,80%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$ 10.273,45	R\$ 12.615,78
1.1	ED-28427	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R\$ 1.419,25	R\$ 1.742,84	R\$ 1.419,25	R\$ 1.742,84
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,40	1.080,50	R\$ 1.326,85	R\$ 4.754,20	R\$ 5.838,14
1.3	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	5,00	R\$ 820,00	R\$ 1.006,96	R\$ 4.100,00	R\$ 5.034,80
2			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					R\$ 15.747,48	R\$ 19.339,32
2.1	RO-40153	SINAPI	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.001 a 1.200 m	m3	210,00	R\$ 8,55	R\$ 10,50	R\$ 1.795,50	R\$ 2.205,00
2.2	RO-40167	SINAPI	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 2ª. categoria com caminhão. Distância média de transporte de 1.001 a 1.200 m	m3	126,00	R\$ 10,00	R\$ 12,28	R\$ 1.260,00	R\$ 1.547,28
2.3	RO-41777	SINAPI	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 3ª categoria. Distância média de transporte de 1.001 a 1.200 m	m3	84,00	R\$ 38,94	R\$ 47,82	R\$ 3.270,96	R\$ 4.016,88
2.4	ED-51105	SETOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m3	420,00	R\$ 8,04	R\$ 9,87	R\$ 3.376,80	R\$ 4.145,40

Miguel Torres Bealento

AL



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA</b>	<b>DATA: 13/04/2023</b>
<b>LOCAL: ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21° 2'44.61" S, 42° 17'19.02" O, MURIAÉ-MG</b>	<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>
<b>REFERÊNCIA: SINAPI Fevereiro/2023 - SETOP Janeiro/2023 - SUDECAP Dezembro/2022 - SICRO Outubro/2022</b>	( ) DIRETA ( x ) <b>INDIRETA</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses</b>	<b>BDI 22,80%</b>

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
2.5	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	546,00	2,57	R\$ 3,16	R\$ 1.403,22	R\$ 1.725,36
2.6	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	420,00	11,05	R\$ 13,57	R\$ 4.641,00	R\$ 5.699,40
3			<b>DEMOLIÇÃO</b>					<b>R\$ 1.683,06</b>	<b>R\$ 2.066,97</b>
3.1	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	43,20	23,06	R\$ 28,32	R\$ 996,19	R\$ 1.223,42
3.2	RO-41602	SETOP	Demolição mecânica de concreto armado	m3	3,12	R\$ 205,26	R\$ 252,06	R\$ 640,41	R\$ 786,43
3.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15,91	2,92	R\$ 3,59	R\$ 46,46	R\$ 57,12
4			<b>INFRAESTRUTURA</b>					<b>R\$ 131.353,61</b>	<b>R\$ 161.310,19</b>
4.1			<b>ESTACAS</b>					<b>R\$ 119.276,30</b>	<b>R\$ 146.477,85</b>
4.1.1	04.10.01	SUDECAP	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 20.000,00	R\$ 24.560,00	R\$ 20.000,00	R\$ 24.560,00
4.1.2	2306069	SICRO	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção	m	100,00	R\$ 817,44	R\$ 1.003,82	R\$ 81.744,00	R\$ 100.382,00
4.1.3	RO-42285	SETOP	Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	Kg	1404,06	R\$ 10,20	R\$ 12,53	R\$ 14.321,41	R\$ 17.592,87
4.1.4	RO-41632	SETOP	Concreto de cimento Portland, Fck >= 25,0 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	m3	4,91	R\$ 653,95	R\$ 803,05	R\$ 3.210,89	R\$ 3.942,98
4.2			<b>BLOCO DE COROAMENTO</b>					<b>R\$ 10.200,92</b>	<b>R\$ 12.527,64</b>

*fol*

*Maria Jones Bacento*



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA	DATA: 13/04/2023
LOCAL: ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21° 2'44.61" S, 42° 17' 19.02" O, MURIAÉ-MG	FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Fevereiro/2023 - SETOP Janeiro/2023 - SUDECAP Dezembro/2022 - SICRO Outubro/2022	( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses	BDI 22,80%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
4.2.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,52	R\$ 647,30	R\$ 794,88	R\$ 336,60	R\$ 413,34
4.2.2	RO-41614	SETOP	Formas planas de madeira de pinho de 3ª (Execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	21,91	R\$ 74,14	R\$ 91,04	R\$ 1.624,41	R\$ 1.994,69
4.2.3	RO-42285	SETOP	Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	Kg	171,18	R\$ 10,20	R\$ 12,53	R\$ 1.746,04	R\$ 2.144,89
4.2.4	RO-41552	SETOP	Armação: Aço CA-60 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	Kg	63,52	R\$ 11,43	R\$ 14,04	R\$ 726,03	R\$ 891,82
4.2.5	RO-41632	SETOP	Concreto de cimento Portland, Fck >= 25,0 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	m3	8,82	R\$ 653,95	R\$ 803,05	R\$ 5.767,84	R\$ 7.082,90
4.3			<b>VIGA DE TRAVAMENTO</b>					R\$ 1.876,39	R\$ 2.304,70
4.3.1	ED-8457	SETOP	FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	3,17	R\$ 110,83	R\$ 136,10	R\$ 351,33	R\$ 431,44
4.3.2	RO-42285	SETOP	Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	Kg	84,35	R\$ 10,20	R\$ 12,53	R\$ 860,37	R\$ 1.056,91
4.3.3	RO-41552	SETOP	Armação: Aço CA-60 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	Kg	30,69	R\$ 11,43	R\$ 14,04	R\$ 350,79	R\$ 430,89
4.3.4	RO-41632	SETOP	Concreto de cimento Portland, Fck >= 25,0 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	m3	0,48	R\$ 653,95	R\$ 803,05	R\$ 313,90	R\$ 385,46
5			<b>MESOESTRUTURA</b>					R\$ 19.247,87	R\$ 23.638,80

*Muito bons Bealen to*

*AB*



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA	DATA: 13/04/2023
LOCAL: ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21° 2'44.61" S, 42° 17'19.02" O, MURIAÉ-MG	FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Fevereiro/2023 - SETOP Janeiro/2023 - SUDECAP Dezembro/2022 - SICRO Outubro/2022	( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses	BDI 22,80%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
5.1			<b>PILARES</b>					R\$ 7.088,02	R\$ 8.704,45
5.1.1	ED-8457	SETOP	FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	28,15	R\$ 110,83	R\$ 136,10	R\$ 3.119,86	R\$ 3.831,22
5.1.2	RO-42285	SETOP	Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	Kg	72,96	R\$ 10,20	R\$ 12,53	R\$ 744,19	R\$ 914,19
5.1.3	RO-41632	SETOP	Concreto de cimento Portland, Fck >= 25,0 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	m3	4,93	R\$ 653,95	R\$ 803,05	R\$ 3.223,97	R\$ 3.959,04
5.2			<b>VIGAS DE APOIO</b>					R\$ 12.159,85	R\$ 14.934,35
5.2.1	ED-8457	SETOP	FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	25,20	R\$ 110,83	R\$ 136,10	R\$ 2.792,92	R\$ 3.429,72
5.2.2	RO-42285	SETOP	Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	Kg	465,69	R\$ 10,20	R\$ 12,53	R\$ 4.750,04	R\$ 5.835,10
5.2.3	RO-41632	SETOP	Concreto de cimento Portland, Fck >= 25,0 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	m3	7,06	R\$ 653,95	R\$ 803,05	R\$ 4.616,89	R\$ 5.669,53
6			<b>SUPERESTRUTURA</b>					R\$ 149.013,05	R\$ 183.002,38
6.1	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	5129,35	16,09	R\$ 19,76	R\$ 82.531,24	R\$ 101.355,96

maximo toures Coordenador



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA	DATA: 13/04/2023
LOCAL: ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21° 2'44.61" S, 42° 17'19.02" O, MURIAÉ-MG	FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Fevereiro/2023 - SETOP Janeiro/2023 - SUDECAP Dezembro/2022 - SICRO Outubro/2022	( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses	BDI 22,80%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
6.2	RO-42285	SETOP	Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	Kg	1809,21	R\$ 10,20	R\$ 12,53	R\$ 18.453,94	R\$ 22.669,40
6.3	RO-41614	SETOP	Formas planas de madeira de pinho de 3ª (Execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	97,46	R\$ 74,14	R\$ 91,04	R\$ 7.225,68	R\$ 8.872,76
6.4	RO-41544	SETOP	Cimbramento: escoramento em madeira (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)	m3	327,44	R\$ 76,46	R\$ 93,89	R\$ 25.036,06	R\$ 30.743,34
6.5	RO-41633	SETOP	Concreto de cimento Portland, Fck >= 30,0 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	m3	19,55	R\$ 672,58	R\$ 825,93	R\$ 13.148,94	R\$ 16.146,93
6.6	RO-41582	SETOP	Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a aplicação, fornecimento e transporte dos materiais)	dm3	24,60	R\$ 106,39	R\$ 130,65	R\$ 2.617,19	R\$ 3.213,99
7			<b>CONTENÇÃO</b>					<b>R\$ 223.954,70</b>	<b>R\$ 275.050,92</b>
7.1			<b>ESTACAS</b>					<b>R\$ 35.917,12</b>	<b>R\$ 44.109,21</b>
7.1.1	2306069	SICRO	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção	m	34,50	R\$ 817,44	R\$ 1.003,82	R\$ 28.201,68	R\$ 34.631,79
7.1.2	RO-42285	SETOP	Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	Kg	647,84	R\$ 10,20	R\$ 12,53	R\$ 6.607,97	R\$ 8.117,44
7.1.3	RO-41632	SETOP	Concreto de cimento Portland, Fck >= 25,0 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	m3	1,69	R\$ 653,95	R\$ 803,05	R\$ 1.107,47	R\$ 1.359,98
7.2			<b>BASE E PAREDE</b>					<b>R\$ 173.067,60</b>	<b>R\$ 212.558,66</b>
7.2.1	RO-41614	SETOP	Formas planas de madeira de pinho de 3ª (Execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	309,75	R\$ 74,14	R\$ 91,04	R\$ 22.964,72	R\$ 28.199,46

maximo ferns Bealento



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA	DATA: 13/04/2023
LOCAL: ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21° 2' 44.61" S, 42° 17' 19.02" O, MURIAÉ-MG	FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Fevereiro/2023 - SETOP Janeiro/2023 - SUDECAP Dezembro/2022 - SICRO Outubro/2022	( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses	BDI 22,80%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
7.2.2	RO-42285	SETOP	Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	Kg	7508,30	R\$ 10,20	R\$ 12,53	R\$ 76.584,66	R\$ 94.079,00
7.2.3	RO-41632	SETOP	Concreto de cimento Portland, Fck >= 25,0 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	m3	108,20	R\$ 653,95	R\$ 803,05	R\$ 70.760,01	R\$ 86.893,22
7.2.4	3816118	SICRO	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	m	28,40	R\$ 97,12	R\$ 119,26	R\$ 2.758,21	R\$ 3.386,98
7.3			<b>DRENAGEM MURO</b>					R\$ 14.969,98	R\$ 18.383,05
7.3.1	ED-50174	SETOP	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	m2	128,61	R\$ 25,26	R\$ 31,02	R\$ 3.248,66	R\$ 3.989,44
7.3.2	102716	SINAPI	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	37,17	136,19	R\$ 167,24	R\$ 5.062,33	R\$ 6.216,49
7.3.3	RO-42994	SETOP	Dreno de PVC ø = 50 mm, comprimento unitário = 40 cm (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)	U	100,00	R\$ 23,97	R\$ 29,44	R\$ 2.397,00	R\$ 2.944,00
7.3.4	102723	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	26,14	52,56	R\$ 64,54	R\$ 1.373,92	R\$ 1.687,08
7.3.5	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	123,90	8,44	R\$ 10,36	R\$ 1.045,75	R\$ 1.283,64
7.3.6	99258	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	8,00	230,29	R\$ 282,80	R\$ 1.842,32	R\$ 2.262,40

*Ad*

*mayko feres Bealento*





ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA	DATA: 13/04/2023
LOCAL: ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21° 2' 44.61" S, 42° 17' 19.02" O, MURIAÉ-MG	FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Fevereiro/2023 - SETOP Janeiro/2023 - SUDECAP Dezembro/2022 - SICRO Outubro/2022	( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses	BDI 22,80%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL
8			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					R\$ 879,16	R\$ 1.079,60
8.1	5213440	SICRO	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	R\$ 219,79	R\$ 269,90	R\$ 879,16	R\$ 1.079,60
9			<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>					R\$ 226,20	R\$ 277,80
9.1	RO-41584	SETOP	Dreno de PVC ø = 50 mm, comprimento unitário = 30 cm (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)	U	10,00	R\$ 22,62	R\$ 27,78	R\$ 226,20	R\$ 277,80
10			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					R\$ 35.116,12	R\$ 43.122,60
10.1	COMP 001	CCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 35.116,12	R\$ 43.122,60	R\$ 35.116,12	R\$ 43.122,60
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 587.494,70</b>	<b>R\$ 721.504,36</b>

  
Mayko Torres Boalento  
CREA MG 245271-D

  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324-D

Prefeitura Municipal de Muriaé  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362  
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar  
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG