

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>CPU-10</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO DIRETO</b>	<b>UNID</b>		<b>0,00</b>	<b>51.063,23</b>
SINAPI		93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,25	0,00	20.967,37
SINAPI		94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	0,00	13.664,63
SETOP		ED-21780	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	0,00	4.099,04
SINAPI		93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	0,00	4.191,94
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>CPU-01</b>	<b>BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 12,5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CÓD. REF. 97120 SINAPI/MG 07/2022)</b>	<b>KG</b>		<b>0,00</b>	<b>9,06</b>
SINAPI-I		43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	1,01111	0,00	7,57
SINAPI		88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05299	0,00	25,91
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00252	0,00	18,86
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>CPU-11</b>	<b>ESCORAMENTO DE VALAS COM A UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO TIPO BLINDAGEM LEVE, PARA VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M (CÓD. REF. 65002541 COPASA SUDESTE 05/2022)</b>	<b>M²</b>		<b>0,00</b>	<b>49,14</b>
SINAPI		90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133333	0,00	48,58
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,266667	0,00	18,86
COPASA-I		35001102	BLINDAGEM TIPO LEVE PARA ESCORAMENTO	M2	1	0,00	14,75
SINAPI		88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,088889	0,00	257,63
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>CPU-15</b>	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FCTM, K = 4,5 MPa, ESPESSURA DE 15 CM, EXCETO FORMA METÁLICA - (INCLUSO TRANSPORTE DO CONCRETO ATÉ A OBRA) - (CÓD. REF. 4011520 SICRO 07/2022)</b>	<b>M²</b>		<b>0,00</b>	<b>85,69</b>
SICRO		4011520	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais	m³	0,15	0,00	557,97
SICRO		5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	2,952	0,00	0,68
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>CPU-16</b>	<b>REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO OU AÇO H= 10 A 12 M (CÓD. REF. 21.004.100-A EMOP/RJ)</b>	<b>UNID.</b>		<b>0,00</b>	<b>689,20</b>
SINAPI		93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	2	0,00	256,76
SINAPI		88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	25,28
SINAPI		88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	25,12
SINAPI		88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	0,00	18,72
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>CPU-22</b>	<b>IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (TAXA DE APLICAÇÃO 0,9L/M²) - (CÓD. REF. 4011352 SICRO 07/2022)</b>	<b>M²</b>		<b>0,00</b>	<b>3,85</b>
SICRO		4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	1	0,00	0,42
SETOP-I		MATRO-10375	EMULSÃO RR-2C com ICMS 18%	T	0,0009	0,00	3.813,20
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>CPU-28</b>	<b>FORMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM ALTURA DE 15 CM - MÓDULO DE 2,50 M</b>	<b>UNID.</b>		<b>0,00</b>	<b>888,13</b>
SINAPI-I		1319	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	50,844	0,00	9,95
SINAPI		88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	26,84
SINAPI		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	0,00	25,91
SINAPI		88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	0,00	20,92
SINAPI-I		1	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO	KG	0,0001	0,00	87,92
SINAPI-I		2	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	M3	0,367	0,00	19,27
SINAPI-I		39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,01486667	0,00	14,67
SINAPI-I		10999	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,282	0,00	47,75
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>CPU-30</b>	<b>REALOCAÇÃO DE CERCA - COM REAPROVEITAMENTO DA CERCA EXISTENTE (CÓD. REF. 101202 SINAPI/MG 11/2022)</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>	<b>25,77</b>
SINAPI-I		5076	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1" X 9	KG	0,012	0,00	24,66
SINAPI-I		339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	0,5	0,00	1,58
SINAPI		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5307	0,00	20,79
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5307	0,00	25,73
SETOP		RO-41369	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	TXKM	0,012584	0,00	1,35
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>CPU-31</b>	<b>REMOÇÃO DE CERCA - COM TRANSPORTE ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS PARA POSTERIOR REUTILIZAÇÃO (CÓD. REF. 02.23.01 SUDECAP 06/2021)</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>	<b>11,16</b>
SINAPI		5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARRÉG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,014	0,00	139,15
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	26,11
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	0,00	18,86
SETOP		RO-41369	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	TXKM	0,012584	0,00	1,35

06/10/2022

Data

 Responsável Técnico: BRUNNA RAPHAELY DE P. S. VIEIRA  
 CREA/CAU: 160.926/D