

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	GPU01	REALOCAÇÃO DE CERCA - COM REAPROVEITAMENTO DA CERCA EXISTENTE (CÓD. REF. 101202 SINAPI/MG 11/2022)	M		0,00	25,79
SINAPI-I	5076	GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9	KG	0,012	0,00	24,66
SINAPI-I	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	0,5	0,00	1,58
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5307	0,00	20,79
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5307	0,00	25,73
SETOP	RO-41369	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	TXKM	0,023232	0,00	1,35
COMPOSIÇÃO	GPU02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.		0,00	50.973,65
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,375	0,00	20.967,37
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,125	0,00	13.664,63
SETOP	ED-21780	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	0,00	4.099,04
SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,75	0,00	4.191,94
COMPOSIÇÃO	GPU05	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 12.5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CÓD. REF. 97120 SINAPI/MG 06/2021)	KG		0,00	9,06
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	1,01111	0,00	7,57
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05299	0,00	25,91
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00252	0,00	18,86
COMPOSIÇÃO	GPU20	ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM LEVE, PARA VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M (CÓD. REF. 65002541 COPASA SUDESTE 05/2022)	M²		0,00	49,14
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133333	0,00	48,58
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,266667	0,00	18,86
COPASA-I	35001102	BLINDAGEM TIPO LEVE PARA ESCORAMENTO	M2	1	0,00	14,75
SINAPI	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,088889	0,00	257,63
COMPOSIÇÃO	GPU22	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FCTM, K = 4,5 MPa, ESPESSURA DE 15 CM, EXCETO FORMA METÁLICA - (INCLUSO TRANSPORTE DO CONCRETO ATÉ A OBRA) - (CÓD. REF. 4011520 SICRO 07/2022)	M²		0,00	87,19
SICRO	4011520	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais	m³	0,15	0,00	557,97
SICRO	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	5,148	0,00	0,68
COMPOSIÇÃO	GPU23	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (TAXA DE APLICAÇÃO 0,9 L/M²) - (CÓD. REF. 4011352 SICRO 07/2022)	M²		0,00	3,85
SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	1	0,00	0,42
SETOP-I	MATRO-10375	EMULSÃO RR-2C com ICMS 18%	T	0,0009	0,00	3.813,20
COMPOSIÇÃO	GPU24	REMOÇÃO DE CERCA - COM TRANSPORTE ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS PARA POSTERIOR REUTILIZAÇÃO (CÓD. REF. 02.23.01 SUDECAP 06/2021)	M		0,00	11,18
SINAPI	5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP,	CHP	0,014	0,00	139,15
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	26,11
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	0,00	18,86
SETOP	RO-41369	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00	TXKM	0,023232	0,00	1,35
COMPOSIÇÃO	GPU28	FORMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM ALTURA DE 15 CM - MÓDULO DE 2,50 M	UNID.		0,00	888,13
SINAPI-I	1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	50,844	0,00	9,95
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	26,84
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	0,00	25,91
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	0,00	20,92
SINAPI-I	1	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	KG	0,0001	0,00	87,92
SINAPI-I	2	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	M3	0,367	0,00	19,27
SINAPI-I	39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,01486667	0,00	14,67
SINAPI-I	10999	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,282	0,00	47,75

07/04/2022

Data

 Responsável Técnico: UNNA RAPHAELLY DE PAULA SILVA VIEI
 CREA/CAU: 160.926/D