



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

INFORMAÇÕES GERAIS	REFERÊNCIA DE PREÇOS		BDI (%)
	Planilha Referência	Data Base	
Município: Município de Muriaé	SETOP_Leste_Com desoneração	agosto/23	26,47%
Projeto: Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS - Bairro Inconfidência - 1ª e 2ª Etapa	SINAPI_Desonerada	novembro/23	
Endereço: Rua Cláudio Manoel da Costa, s/n, Bairro Inconfidência - Muriaé/ MG			
Responsável Técnico: Ismar Armando Maria	FORMA DE EXECUÇÃO	( ) DIRETA	
Data: 20/12/2023		(X) INDIRETA	
Prazo de execução: 10 meses			

MEMÓRIA DE CÁLCULO ALVENARIAS			
CÔMODO	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA TOTAL
1º PAVIMENTO			
PAREDES EXTERNAS	90,41	2,7	244,107
DIVISÕES INTERNAS			
BANHEIRO PNE	3,7	2,7	9,99
BANHEIRO PNE	3,7	2,7	9,99
LIXO	3,22	2,7	8,694
SALA DE VACINA			
SALA DE TRIAGEM			
SALA DE COLETA	38,24	2,7	103,248
SALA DE CURATIVOS			
SALA DE CUIDADOS BÁSICOS			
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	6,75	2,7	18,225
BANHEIRO			
SALA DE APOIO	1,5	2,7	4,05
ÁREA DE AGENTES DE ENDEMIAS	2,72	2,7	7,344
RECEPÇÃO			
ALMOXARIFADO			
GUARDA DE MEDICAMENTOS			
EXPURGO	53,58	2,7	144,666
SALA DE ATEND. MULTIFUNCIONAL			
ROUPARIA			
ARS PROVISÓRIO			
DML	3,35	2,7	9,045
ESCADA	1,4	2,7	3,78
RAMPA	27,12	2,7	73,224
RAMPA - GUARDA-CORPO	18,94	1,1	20,834
	145,28		657,197
2º PAVIMENTO			
PAREDES EXTERNAS	90,4	2,7	244,08
DIVISÕES INTERNAS			
BANHEIRO PNE	3,7	2,7	9,99
BANHEIRO PNE	3,7	2,7	9,99
GUARDA-CORPO	5,8	1,1	6,38
SALA DE AGENTES			
ESCOVÁRIO			
SALA DE ATEN. MULTIFUNCIONAL	40,58	2,7	109,566
VESTIÁRIO FEM.			
VESTIÁRIO MASC.			
SALA DE REUNIÃO			
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
EXPURGO			
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	43,36	2,7	117,072
COPA			
ARS PROVISÓRIO			
DML	3,66	2,7	9,882
RAMPA	27,12	2,7	73,224
RAMPA - GUARDA-CORPO	20,84	1,1	22,924
PLATIBANDA	7,01	1	7,01
	122,12		610,118
COBERTURA			
PLATIBANDA	115,02	1,7	195,534
PLATIBANDA FACHADA 1	12,31	3,5	43,085
PLATIBANDA FACHADA 2	3,89	3,9	15,171
			253,79
			1521,105
DESCONTOS			132,785
TOTAL			1388,32

DESCONTOS			
ESQUADRIA	ÁREA UNITÁRIA	QUANT.	ÁREA TOTAL
JA01	1,08	2	2,16
JA02	1,2	2	2,4
JA03	1,8	3	5,4
JA04	1,92	3	5,76
JA05	2,28	9	20,52
JA06	0,44	5	2,2
JA07	0,77	1	0,77
JA08	0,66	1	0,66
JA09	4,4	2	8,8
JA10	0,51	1	0,51
JA11	0,8	2	1,6
PM01	1,26	4	5,04
PM02	1,47	2	2,94
PM03	1,68	6	10,08
PM04	1,89	15	28,35
PM05	1,89	4	7,56
PM06	2,1	3	6,3
PM07	2,1	1	2,1
PM08	2,52	1	2,52
PV01	8,61	1	8,61
PV02	1,89	1	1,89
RAMPA	6,615	1	6,615
		TOTAL	132,785

OBS.: OS PERÍMETROS  
FORAM OBTIDOS ATRAVÉS  
DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO