



OS DIÂMETROS DOS TUBOS DE PVC DEVEM SER CONVERTIDOS SEGUNDO TABELA ABAIXO:

Ø EM MILÍMETRO	Ø EM POLEGADA
20	1/2"
25	3/4"
32	1"
40	1.1/4"
50	1.1/2"
60	2"
75	2.1/2"

**SIMBOLOGIA - ÁGUA FRIA**

- TUBO ÁGUA FRIA
- - - TUBO ÁGUA FRIA SOBRE O FORRO
- · - · TUBO ÁGUA FRIA SOB O PISO
- AF - X : PRUMADA DE ÁGUA FRIA

**NOTAS**

- 1- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 2- PARA ÁGUA POTÁVEL CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDA.
- 3- INSTALAR CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO NOS PONTOS TERMINAIS DE ÁGUA FRIA.
- 4- AS CANALIZAÇÕES NUNCA SERÃO INTEIRAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,1% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO.
- 5- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA E BITOLA DO PADRÃO DE ÁGUA/HIDRÔMETRO, CONSULTAR A CONCESSIONÁRIA.
- 6- OS DUTOS DEVERÃO SER ENCAIXADOS NAS CONEXÕES POR MEIO DE MÉTODOS APROPRIADOS, NUNCA UTILIZANDO AQUECIMENTO (FOGO) PARA SUBSTITUIR CONEXÕES.

**PLANTA BAIXA - NÍVEL COBERTURA BARRILETE**  
esc 1:50

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ</b> SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE BAIRRO INCONFIDÊNCIA PROJETO DE CONSTRUÇÃO - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA FRIA - LANÇAMENTO BARRILETE	
PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76  Prefeito Marcos Guairino de Oliveira	DESCRIÇÃO: PROJETO HIDROSSANITÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ. ÁREA TOTAL: 692,18 m² LOCAL: RUA CLAUDIO MARQUEL DA COSTA, ESQUINA COM RUA ALVARENGA PEIXOTO - B. INCONFIDÊNCIA - MURIAÉ/MG	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:  Secretário Jorge Féres Filho	ARQUIVO: UBS INCONFIDÊNCIA HIDROSSANITARIO.DWG	
R. T. PROJETO:  Mateus Ribeiro Rabelo Arquiteto e Urbanista / CAU A196035-0	ESC: INDICADAS  DATA: NOVEMBRO / 2022	FOLHA:  <b>03/10</b>