

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CPU01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID		0,00	53.535,21
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,1	0,00	22.803,14
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,499999	0,00	16.283,04
SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,499995	0,00	8.054,54
COMPOSIÇÃO	CPU02	CONECTOR DE CISALHAMENTO ESTRUTURA METÁLICA ASTM A36- U102x9,3	KG		0,00	10,61
SINAPI-I	1330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	1,05	0,00	9,04
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0015	0,00	56,49
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0044	0,00	24,92
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	0,00	32,14
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0181	0,00	28,07
COMPOSIÇÃO	CPU03	Concreto fck = 30 MPa - fornecimento, lançamento e adensamento	m3		0,00	494,02
SICRO	1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	1	0,00	444,50
SICRO	1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	1	0,00	46,49
SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	1	0,00	3,03
COMPOSIÇÃO	CPU04	Concreto fck= 35 Mpa - fornecimento, lançamento e adensamento	m3		0,00	516,07
SICRO	1116265	Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	1	0,00	466,55
SICRO	1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	1	0,00	46,49
SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	1	0,00	3,03
COMPOSIÇÃO	CPU05	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (TAXA DE APLICAÇÃO 0,9 L/M²)	M2		0,00	3,28
SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	1	0,00	0,40
SETOP-I	MATRO-10375	EMULSÃO RR-2C com ICMS 18%	t	0,0009	0,00	3.205,45
COMPOSIÇÃO	CPU06	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 12.5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CÓD. REF. 97120 SINAPI/MG)	KG		0,00	7,76
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	1,01111	0,00	6,58
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05299	0,00	20,23
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00252	0,00	19,76
COMPOSIÇÃO	CPU07	FORMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM ALTURA DE 15 CM - MÓDULO DE 2,50M	UNID.		0,00	826,39
SINAPI-I	1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	50,844	0,00	8,37
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	28,07
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	0,00	27,23
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	0,00	21,91
SINAPI-I	1	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	KG	0,0001	0,00	85,68
SINAPI-I	2	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	M3	0,367	0,00	18,77
SINAPI-I	39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,01486667	0,00	14,67
SINAPI-I	10999	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,282	0,00	52,12
COMPOSIÇÃO	CPU08	CANAL EM CONCRETO DIMENSÃO 0,50 X 0,50 M	M		0,00	119,76
SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,49	0,00	6,77
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,7	0,00	6,07
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,035	0,00	402,82
SICRO	3107997	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,7	0,00	69,29
SICRO	1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,11	0,00	451,17
COMPOSIÇÃO	CPU09	DESCIDAS D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 60-36	M		0,00	593,64
SICRO	4805756	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm	m²	0,6801	0,00	4,35
SICRO	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	20,9752	0,00	11,85
SICRO	1106109	Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	0,3258	0,00	396,64
SICRO	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,4716	0,00	39,44
SICRO	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	2,8748	0,00	67,60

20/12/2023

Data

 Responsável Técnico: armo Mendonça/Henrique Vital do Car
 CREA/CAU: MG177324/D / MG188562