



RELAÇÃO DE MATERIAIS ORIENTATIVA P/MONTAGEM DO QGBT		
Q10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, ACIONAMENTO EXTERNO (NA PORTA) COM BLOQUEIO POR CADEADO NA POSIÇÃO DESLIGADO I _{min} 250A	1
Q11/12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR COM ACESSÓRIO PARA BLOQUEIO POR CADEADO NA POSIÇÃO DESLIGADO I _{min} 200A	2
DJ13	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, 10A, 220V	1
DJ12/14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, 10A, 220V	2
DJ11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, 16A, 220V	1
DJ10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 32A, 220V	1
DJ15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 125A, 220V	1
DPS7/8/9	PROTECTOR DE SURTO CLASSE I, 275V	3
-	ARMÁRIO AUTO PORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 1400x800x500mm CINZAL 7032 COM PLACA DE MONTAGEM LARANJA RAL 2000 FECHO DE ABERTURA TIPO CREMONA COM BLOQUEIO POR CADEADO	1
-	ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA MONTAGEM DE PAINÉIS (BARRAMENTO / BARRA TERRA / ISOLADORES PARA FIXAÇÃO NA PLACA / POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA / BORNES DE CONEXÃO DE DIVERSAS DIMENSÕES E ACESSÓRIOS / TERMINAIS DE CABOS / IDENTIFICADORES DE CABOS E COMPONENTES / CANALETAS DE DIMENSÕES DIVERSAS / CABOS E FIOS ELÉTRICOS PARA INTERLIGAÇÕES / GRELHA) ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE TENSÃO E RISCO DE CHOQUE E TODOS ITENS NECESSÁRIOS	-

LEGENDAS:

NOTAS:

Nº	DATA	EXECUT.	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO

REVISÕES

RT:	CREA MG: 49.318/D
PROJETISTA:	CREA MG:
DESIGNISTA:	VERIFICADO:
CLÁUDIO MARTINS	HUDSON ROCHA

DATA: OUTUBRO/2018

Nº CONTRATO: 039/2018

Nº ARQ: 4818834

ESCALA: INDICADAS

FORMATO: A1

FOLHA: 05 DE 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS
ETE SAFIRA
NOVA ELEVATÓRIA - QGBT
DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO