

COMPOSIÇÃO	CPU01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		42.669,16	48.859,04
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,84	17.542,99	20.124,21
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,1	12.206,12	13.966,75
SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,35	6.572,02	7.498,69
COMPOSIÇÃO	CPU02	RECUPERAÇÃO DE GUIA DE MEIO-FIO, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA) COM ESPESSURA DE 1,5CM	M		8,68	9,39
COMPOSIÇÃO	CPU05	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE MEIO FIO	M2	0,25	6,54	6,99
SINAPI	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,00375	467,40	476,17
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	24,36	27,10
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	18,12	19,94
COMPOSIÇÃO	CPU03	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO, 30X10CM (LARGURA x ALTURA)	M		18,43	39,51
COMPOSIÇÃO	CPU06	CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFÁLTO	M	1	1,70	3,21
SETOP	RO-41599	Demolição de concreto simples	m3	0,024	0,00	163,10
SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,0312	8,96	9,10
SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,1404	0,76	0,76
SICRO	4915608	Regularização de taludes e valas com soquete vibratório	m²	0,3	0,00	2,37
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,024	0,00	550,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,36	27,10
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,12	19,94
COMPOSIÇÃO	CPU04	RECONSTRUÇÃO DE TAMPA DE POÇO DE VISITA DE ESGOTO/PLUVIAL	UN		108,85	175,33
COMPOSIÇÃO	CPU06	CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFÁLTO	M	4	1,70	3,21
SETOP	RO-41599	Demolição de concreto simples	m3	0,07172567	0,00	163,10
SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,96	8,72	8,82
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,07172567	0,00	550,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,36	27,10
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,12	19,94
COMPOSIÇÃO	CPU05	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE MEIO FIO	M2		6,54	6,99
SINAPI	99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1	2,04	2,04
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2485875	18,12	19,94
COMPOSIÇÃO	CPU06	CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFÁLTO	M		1,70	3,21
SINAPI-I	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	UN	0,002	0,00	677,60
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,025	9,78	9,78
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,034	0,92	0,92
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,059	24,36	27,10
COMPOSIÇÃO	CPU07	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA, COM PISO PODOTÁTIL	UN		500,27	951,61
SETOP	RO-41599	Demolição de concreto simples	m3	0,6048	0,00	163,10
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,6048	0,00	550,00
SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	3,24	134,74	138,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,36	27,10
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	18,12	19,94
COMPOSIÇÃO	CPU08	RECONSTRUÇÃO DE TAMPA DE REGISTRO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PÚBLICA	UN		30,79	44,72
COMPOSIÇÃO	CPU06	CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFÁLTO	M	1,6	1,70	3,21
SETOP	RO-41599	Demolição de concreto simples	m3	0,01285841	0,00	163,10
SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	0,784	8,72	8,82
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,01285841	0,00	550,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,36	27,10
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,12	19,94
COMPOSIÇÃO	CPU09	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,10 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (OBRAS A FRENTE)	UN		0,00	489,86
SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0615846	0,00	63,85
SICRO	5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un	0,77154	0,00	225,99
SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	0,77154	0,00	403,84
COMPOSIÇÃO	CPU10	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (INÍCIO DAS OBRAS)	UN		0,00	445,32
SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,055986	0,00	63,85

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SICRO	5219544	Cavelete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un	0,7014	0,00	225,99
SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	0,7014	0,00	403,84
COMPOSIÇÃO	CPU11	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)	UN		0,00	534,39
SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0671832	0,00	63,85
SICRO	5219544	Cavelete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un	0,84168	0,00	225,99
SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	0,84168	0,00	403,84

05/03/2024

Data

Responsável Técnico: Mayko Torres Boalento
CREA/CAU: MG 245271D