



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
LOCAL DA OBRA: RUA EURIDES MOREIRA DO PRADO - BAIRRO SANTO ANTÔNIO - MURIAÉ/MG
REFERÊNCIA: SINAPI-ABR/24, SICRO-JAN/24, SETOP-JAN/24, SUDECAP-JAN/24 ONERADA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

FORMA DE EXECUÇÃO:
DIRETA INDIRETA
() (x)
DATA: 11/06/2024
BDI 1: 20,96%
BDI 2:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	TIPO DE BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			0				R\$	11.316,38
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,50	BDI 1	373,16	R\$ 1.679,22
1.2	ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	3,00	900,79	BDI 1	1.089,60	R\$ 3.268,80
1.3	ED-16358	SETOP	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	UN	1,00	319,76	BDI 1	386,78	R\$ 386,78
1.4	01.10.01	SUDECAP	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	3,00	680	BDI 1	822,53	R\$ 2.467,59
1.5	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	147,22	9,30	BDI 1	11,25	R\$ 1.656,23
1.6	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	89,60	8,85	BDI 1	10,70	R\$ 958,67
1.7	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	403,18	1,84	BDI 1	2,23	R\$ 899,09
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			0				R\$	2.167,73
2.1	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	116,17	15,43	BDI 1	18,66	R\$ 2.167,73
3	OBRAS VIÁRIAS			0				R\$	105.308,31



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
LOCAL DA OBRA: RUA EURIDES MOREIRA DO PRADO - BAIRRO SANTO ANTÔNIO - MURIAÉ/MG
REFERÊNCIA: SINAPI-ABR/24, SICRO-JAN/24, SETOP-JAN/24, SUDECAP-JAN/24 ONERADA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

FORMA DE EXECUÇÃO:	DATA:	BDI 1:	BDI 2:
DIRETA ()	11/06/2024	20,96%	
INDIRETA (x)			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	TIPO DE BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.1	ED-50274	SETOP	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UN	10,00	81,86	BDI 1	99,02	R\$ 990,20
3.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1128,43	1,21	BDI 1	1,46	R\$ 1.647,51
3.3	4011268	SICRO	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M³	112,85	92,53	BDI 1	111,92	R\$ 12.630,17
3.4	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	893,70	80,84	BDI 1	97,78	R\$ 87.385,99
3.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1190,33	1,84	BDI 1	2,23	R\$ 2.654,44
4			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0					R\$ 31.087,87
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	361,49	62,69	BDI 1	75,83	R\$ 27.411,79
4.2	3713608	SICRO	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	M	147,22	20,64	BDI 1	24,97	R\$ 3.676,08
5			DRENAGEM	0					R\$ 26.727,99
5.1	19.30.04	SUDECAP	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	355,00	37,54	BDI 1	45,41	R\$ 16.120,55
5.2	2003632	SICRO	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	1564,06	BDI 1	1.891,89	R\$ 3.783,78
5.3	2003640	SICRO	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	2820,63	BDI 1	3.411,83	R\$ 6.823,66
6			SINALIZAÇÃO	0					R\$ 594,54



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

LOCAL DA OBRA: RUA EURIDES MOREIRA DO PRADO - BAIRRO SANTO ANTÔNIO - MURIAÉ/MG

REFERÊNCIA: SINAPI-ABR/24, SICRO-JAN/24, SETOP-JAN/24, SUDECAP-JAN/24 ONERADA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

FORMA DE EXECUÇÃO:

DIRETA INDIRETA

() (x)

DATA:

11/06/2024

BDI 1:

20,96%

BDI 2:

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	TIPO DE BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
6.1	5213440	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	245,76	BDI 1	297,27	R\$ 594,54
7			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0					R\$ 8.801,52
7.1	CPU 001	PMM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	7276,39	BDI 1	8.801,52	R\$ 8.801,52
								TOTAL GERAL:	R\$ 186.004,34

Mayko Torres Boalento
Engenheiro Civil
CREA 245271D MG

Prefeitura Municipal de Muriaé
17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG