



PLANTA BAIXA - CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO
ESC: 1/500

NOTAS DE PROJETO:

- a. SOLO
 - a.1. O solo empregado na mistura solo-brita deve ter limite de liquidez inferior a 25% e índice de plasticidade inferior a 6%;
- b. AGREGADO
 - b.1. A brita deve ser obtida de agregado pétreo britado, classificada de acordo com NBR 7225(3), pode ser constituída de pedra 1, pedra 2, pedrisco e pó de pedra ou composição destas. Deve possuir as seguintes características, os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificação de rocha sã devem ser constituídos por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, assim como de outras substâncias ou contaminações prejudiciais:
 - b.1.2. a granulometria da brita deve ser tal que passe 100% na peneira de 19,0 mm;
 - b.1.3. o desgaste no ensaio de abrasão Los Angeles, conforme NBR NM 51(4), deve ser inferior a 50%;
 - b.1.4. a perda no ensaio de durabilidade, conforme DNER ME 089(5), em cinco ciclos, com solução de sulfato de sódio, deve ser inferior a 20% e com sulfato de magnésio inferior a 30%.
- c. MISTURA SOLO BRITA
 - c.1. A mistura solo-brita deve satisfazer as seguintes exigências:
 - c.1.1. a porcentagem de brita, em peso da mistura, não pode ser inferior a 30% para a mistura 70-30;
 - c.1.2. CBR \geq 80% e expansão \leq 0,5% na energia modificada, conforme com NBR 9895, para base do pavimento;
- d. SUBLEITO
 - d.1. Após compactação e regularização do subleito:
 - d.1.1. CBR \geq 10% e expansão \leq 2,0% na energia intermediária, conforme com NBR 9895

LEGENDA CALÇAMENTO

- Calçamento em piso intertravado de concreto
- Meio fio pré-moldado a ser tratado
- Meio fio pré-moldado a ser reaproveitado
- Sarjeta a ser feita in situ
- Sarjeta trapezoidal a ser feita

ANOTAÇÕES:

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS</p>	
<p>CALÇAMENTO</p>	
<p>PLANTA BAIXA DE DRENAGEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO</p>	
<p>PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76</p> <p>PREFEITO MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA</p>	<p>DESCRIÇÃO:</p> <p>PROJETO DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO</p>
<p>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:</p> <p>SECRETÁRIO JORGE FÉRES FILHO</p>	<p>LOCAL: RUA DA ESCOLA NO DISTRITO DE BOA FAMÍLIA EM SENTIDO À TORRE DE TELEFONIA - MURIAÉ/MG</p> <p>ARQUIVO: DT_Pav_Muriae_Boa Família_R Escola.DWG</p>
<p>R. T. PROJETO:</p> <p>ENG. ARLAN DO CARMO MENDONÇA / CREA MG Nº 177324/D</p>	<p>ESC. INDICADAS</p> <p>DATA: 25/03/2024</p>
	<p>FOLHA:</p> <p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">01/03</p>