



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:		CNPJ:	
PREGÃO Nº:		DATA DE ASSINATURA:	
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	

OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
----------------	---

ETAPA 01 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS DA SOLICITAÇÃO:		OS Nº:	MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
Objeto da solicitação:			
Data da solicitação:			
Responsável pela Solicitação e Aprovação:			
Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:			

IDENTIFICAÇÃO DA RUA

IDENTIFICAÇÃO DAS DMT'S

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 02

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Desconto fornecido pela empresa:

BDI para o serviço::

Fonte de orçamento:

ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	Descrição	Un.	Quant.	Preço uni. base de referência	Preço uni. base de referência (c/ BDI)	Preço uni. base de referência (c/ BDI - DESCONTO)	Total Sem Desconto	Total Com Desconto
TOTAL								RS0,00	RS0,00
1		SERVICOS PRELIMINARES	0				RS0,00	RS0,00	
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	30,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2		PREPARAÇÃO DA BASE	0				RS0,00	RS0,00	
2.1	40.43.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASEALTO	M	2100,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2.2	4915667	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	120,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2.3	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	180,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1800,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2.5	4011268	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE LAZIDA E BRITA COMERCIAL	M³	375,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3750,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
3		OBRAS VIÁRIAS	0				RS0,00	RS0,00	
3.1	CPU 002	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	M2	20000,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
3.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1000,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
3.3	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	2400,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
3.4	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24000,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
4		SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	0				RS0,00	RS0,00	
4.1	5213836	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	1320,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
4.2	5213343	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	1320,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
4.3	5213383	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	1320,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
4.4	5213835	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	2640,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
5		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA -	0				RS0,00	RS0,00	
5.1	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
6		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0				RS0,00	RS0,00	
6.1	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

O ORÇAMENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E INFORMADO PREVIAMENTE



ETAPA 03	APROVAÇÃO
----------	-----------

ORDEM DE SERVIÇO:	MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO
Valor Estimado (TOTAL):	RS0,00

Assinatura da Empresa Responsável:	
------------------------------------	--

Assinatura do Responsável pela Solicitação e Aprovação:	
---	--

Assinatura do Responsável pelo Orçamento:	
---	--