



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17.947.581/0001-76		
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10		
PREGÃO Nº:	195/2023	PROCESSO Nº:	279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	6/12/2024		

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM), QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

ETAPA 01 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	SUPRESSÃO 012-3/2024
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO E.M. MARIA HASTENREITER DORNELAS	
Data da solicitação:	22/08/2024	
Responsável pela Solicitação:	TAMARA IDALICE DE SOUZA BRAGA	
Responsável pela Aprovação:	MARIA CRISTINA NAVARRO DE AQUINO RIBEIRO	
Responsável pelo Orçamento:	ANA CAROLINA ANTUNES P. DANTAS	

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATÓLOGICAS

VAZAMENTO EM TELHADO
TUBO DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL NAS CALHAS
INFILTRAÇÃO EM PAREDES
REBOCO SOLTANDO

DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS

REPARO EM TELHADO
COBERTURA METÁLICA
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO
PINTURA GERAL
TUBO DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE CALHAS
REPARO EM REBOCO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 1: FACHADA
LOCAL: E.M. MARIA HASTENREITER



IMAGEM 2: PAREDE FACHADA
LOCAL: E.M. MARIA HASTENREITER



IMAGEM 3: PATIO
LOCAL: E.M. MARIA HASTENREITER



IMAGEM 4: PATIO
LOCAL: E.M. MARIA HASTENREITER





IMAGEM 5: PATIO
LOCAL: E.M. MARIA HASTENREITER



IMAGEM 6: PATIO COBERTO
LOCAL: E.M. MARIA HASTENREITER



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-78
Secretaria Municipal de Educação

ETAPA 02 ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Desconto fornecido pela empresa: 28,00%
BDI para o serviço: 22,12%
Fonte de orçamento: SINAPI Jun/24 ONERADA
SETOP abr/24 ONERADA

Item	Código de referência SINAPI/SETOP	Descrição	Un.	Quant.	Preço un. base de referência	Preço un. base de referência (c/ BDI)	Preço un. base de referência (c/ BDI - DESCONTO)	Total (c/ BDI)	Total (c/ BDI - DESCONTO)
TOTAL								R\$27.775,28	R\$19.998,20
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
2.1	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	0,1891	R\$ 5.165,80	R\$ 5.308,2307	R\$ 4.541,9261	R\$ 1.192,89	R\$ 858,88
6		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							
6.3	ED-48502	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	111,1108	R\$ 21,08	R\$ 25,7429	R\$ 18,5349	R\$ 2.860,31	R\$ 2.059,43
7		TRANSPORTE							
7.1	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	5,0000	R\$ 24,15	R\$ 29,4920	R\$ 21,2342	R\$ 147,46	R\$ 106,17
7.2	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	5,0000	R\$ 86,00	R\$ 80,5962	R\$ 58,0314	R\$ 403,00	R\$ 290,16
9		REVESTIMENTOS							
9.1	CPU 009	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA REAPROVEITADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	2,0000	R\$ 36,96	R\$ 45,1318	R\$ 32,4949	R\$ 90,26	R\$ 64,99
10		PINTURA							
10.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	168,5230	R\$ 3,14	R\$ 3,8346	R\$ 2,7609	R\$ 646,22	R\$ 465,28
10.2	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	190,0330	R\$ 4,92	R\$ 6,0083	R\$ 4,3260	R\$ 1.141,76	R\$ 822,08
10.4	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	168,5225	R\$ 7,04	R\$ 8,5972	R\$ 6,1900	R\$ 1.448,82	R\$ 1.043,15
10.6	ED-50495	PINTURA ESMALTÊ SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	190,0330	R\$ 38,11	R\$ 46,5399	R\$ 33,5087	R\$ 8.844,12	R\$ 6.367,76
10.8	ED-50509	PINTURA ESMALTÊ EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	106,3250	R\$ 26,59	R\$ 32,4717	R\$ 23,3796	R\$ 3.452,55	R\$ 2.485,84
10.10	ED-50496	PINTURA ESMALTÊ EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m	153,2000	R\$ 25,79	R\$ 31,4947	R\$ 22,6762	R\$ 4.824,99	R\$ 3.473,99
12		SERRALHERIA							
12.5	ED-50679	RUIFO E CONTRARRUIFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	26,2500	R\$ 84,94	R\$ 103,7287	R\$ 74,6847	R\$ 2.722,86	R\$ 1.960,47

O ORÇAMENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E INFORMADO PREVIAMENTE



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-78
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03 APROVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO: 012
Valor Estimado: R\$19.998,20

Assinatura da Empresa Responsável: **ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708**

Assinatura eletrônica por ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708
RD: CNPJ: 17.947.581/0001-78
Número de inscrição estadual: 024181794320143
CNPJ: 17.947.581/0001-78
Data: 2024/12/16 12:47:44:07:07
Tipo: PDF
Versão: 2024.3.0

Assinatura do Responsável pela Solicitação: *[Handwritten Signature]*

Assinatura do Responsável pela Aprovação: *[Handwritten Signature]*

Assinatura do Responsável pelo Orçamento: *[Handwritten Signature]*