



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17.947.581/0001-76		
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10		
PREGÃO Nº:	195/2023	PROCESSO Nº:	279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	6/12/2024		
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM), QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).				

ETAPA 01 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	SUPRESSÃO 012-5/2024
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO E.M. MARIA HASTENREITER DORNELAS	
Data da solicitação:	22/08/2024	
Responsável pela Solicitação:	TAMARA IDALICE DE SOUZA BRAGA	
Responsável pela Aprovação:	MARIA CRISTINA NAVARRO DE AQUINO RIBEIRO	
Responsável pelo Orçamento:	ANA CAROLINA ANTUNES P. DANTAS	

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATÓLOGICAS
VAZAMENTO EM TELHADO
TUBO DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL NAS CALHAS
INFILTRAÇÃO EM PAREDES
REBOCO SOLTANDO

DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS
REPARO EM TELHADO
COBERTURA METÁLICA
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO
PINTURA GERAL
TUBO DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DE CALHAS
REPARO EM REBOCO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 1: FACHADA
LOCAL: E.M. MARIA HASTENREITER



IMAGEM 2: PAREDE FACHADA
LOCAL: E.M. MARIA HASTENREITER



IMAGEM 3: PÁTIO
LOCAL: E.M. MARIA HASTENREITER



IMAGEM 4: PÁTIO
LOCAL: E.M. MARIA HASTENREITER





IMAGEM 5: PATIO
LOCAL: E.M. MARIA HASTENREITER



IMAGEM 6: PATIO COBERTO
LOCAL: E.M. MARIA HASTENREITER



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-78
Secretaria Municipal de Educação

ETAPA 02 | ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Desconto fornecido pela empresa: 28,00%
BDI para o serviço: 22,12%
Fonte de orçamento: SINAPI jun/24 ONERADA
SETOP abr/24 ONERADA

Item	Código de referência SINAPI/SETOP	Descrição	Un.	Quant.	Preço uni. base de referência	Preço uni. base de referência (c/ BDI)	Preço uni. base de referência (c/ BDI - DESCONTO)	Total (c/ BDI)	Total (c/ BDI - DESCONTO)
TOTAL								R\$5.181,47	R\$3.730,66
ACRÉSCIMOS E INCLUSÕES 02									
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	0,1633	R\$ 848,87	R\$ 1.036,6400	R\$ 746,3808	R\$ 169,23	R\$ 121,85
2 REVESTIMENTO									
2.2	ED-50478	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	105,8915	R\$ 17,77	R\$ 21,7007	R\$ 15,6245	R\$ 2.297,92	R\$ 1.654,50
2.3	ED-9071	REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO	m2	105,8915	R\$ 20,99	R\$ 25,6330	R\$ 18,4558	R\$ 2.714,32	R\$ 1.954,31

O ORÇAMENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E INFORMADO PREVIAMENTE



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-78
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03 | APROVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO: 012
Valor Estimado: R\$3.730,66

Assinatura da Empresa Responsável: **ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708**
Assinado digitalmente por ALEX CORREA LOUREIRO 08455411708
ID: CN=, DN=Videoconferencia, OU=1817845000163, O=AC Sigintec/ID Múltipla, CN=Alex CORREA LOUREIRO 08455411708
Resolvido: Sucesso e todos os dados do documento
Linha de Assinatura
Data: 2024.03.18 12:47:23-0107
Pasta: PDF Reader Versão: 2024.3.0

Assinatura do Responsável pela Solicitação: *[Handwritten Signature]*

Assinatura do Responsável pela Aprovação: *[Handwritten Signature]*

Assinatura do Responsável pelo Orçamento: *[Handwritten Signature]*