



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17.947.581/0001-76
CONTRATADO:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	18.973.779/0001-97
PREGÃO Nº:	009/2025	DATA DE ASSINATURA:	08/04/2025
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	07/04/2026

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

ETAPA 01

SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

OS Nº:

006

Secretaria Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Objeto da solicitação: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ALAMBRADO DO INCONFIDÊNCIA

Data da solicitação: 26/05/2025

Responsável pela Solicitação: JORGE FÉRES FILHO

Responsável pela Aprovação: JORGE FÉRES FILHO

Responsável pelo Orçamento: LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS

ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADA DERRUBADA
ALAMBRADO DERRUBADO
COBERTURA DERRUBADA

DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS

REFAZER A TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADA
REFAZER O ALAMBRADO
REALIZAR O FECHAMENTO DA QUADRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO




IMAGEM 1: ENTRADA DA QUADRA
LOCAL: QUADRA DO INCONFIDÊNCIA



IMAGEM 2: ALAMBRADO DERRUBADO
LOCAL: QUADRA DO INCONFIDÊNCIA



IMAGEM 3: TUBULAÇÃO E ALAMBRADO DERRUBADOS
LOCAL: QUADRA DO INCONFIDÊNCIA



IMAGEM 4: COBERTURA DERRUBADA
LOCAL: QUADRA DO INCONFIDÊNCIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 5: TUBULAÇÃO REMANESCENTE NA MURETA
LOCAL: QUADRA DO INCONFIDÊNCIA



IMAGEM 6: TUBULAÇÃO REMANESCENTE NA MURETA
LOCAL: QUADRA DO INCONFIDÊNCIA



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 02 ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Desconto da empresa: 26,50%
BDI para o serviço: 22,12%

Fontes de orçamento: SINAPI-10/2024
CNERADA
SETOP-07/2024 CNERADA

ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM DESCONTO	SUBTOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	CPU 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 3.889,59	R\$ 4.749,97	R\$ 3.396,23	R\$ 71.387,24
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALITO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA EVA PISA (2) DEMÃOS	M2	3,00	R\$ 302,02	R\$ 368,83	R\$ 263,71	R\$ 791,13
3		ALAMBRADO						
3.1	CPU 2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE FECHAMENTO COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA LOSANGULAR 5X5CM.	M2	404,53	R\$ 166,07	R\$ 202,80	R\$ 145,00	R\$ 67.199,88
3.2	ED-26408	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATEENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	UN	2,00	R\$ 1.150,72	R\$ 1.405,26	R\$ 1.004,76	R\$ 2.009,52
3.3	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	62,32	R\$ 38,23	R\$ 46,69	R\$ 33,38	R\$ 2.080,24
3.4	ED-49569	TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	UN	1,00	R\$ 4.102,78	R\$ 5.010,31	R\$ 3.582,37	R\$ 3.582,37
3.5	ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMS	60,00	R\$ 13,50	R\$ 16,49	R\$ 11,79	R\$ 707,40
3.6	ED-48245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M2	15,00	R\$ 12,48	R\$ 15,24	R\$ 10,90	R\$ 163,50



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03 APROVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 006

VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO: R\$ 71.387,24

Assinatura da Empresa Responsável: ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782

Assinado de forma digital por ISABELLA
ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.05.27 16:36:49 -03'00'

Assinatura do Responsável pela Solicitação:

Assinatura do Responsável pela Aprovação:

Assinatura do Responsável pelo Orçamento: LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:
13214329766

Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:
13214329766
Dados: 2025.05.27 16:36:49 -03'00'



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	18.973.779/0001-97
PREGÃO Nº:	009/2025	8/4/2025
PRAZO (MESES):	12	7/4/2026
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG	

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

Secretaria Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	006
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ALAMBRADO DO INCONFIDÊNCIA	
Data da solicitação:	26/05/2025	
Responsável pela Solicitação:	JORGE FERES FILHO	
Responsável pela Aprovação:	JORGE FERES FILHO	
Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:	LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	

MEMORIA DE CALCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE																																																																								
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																																																																										
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00																																																																								
1.1	<table><tr><th colspan="3">Critérios da Administração</th><th>Qtde</th></tr><tr><td>Administração adotada por obra em:</td><td>Urbana</td><td>5% do valor total da Ordem de Serviço</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>1,00</td></tr></table>	Critérios da Administração			Qtde	Administração adotada por obra em:	Urbana	5% do valor total da Ordem de Serviço	1,00	Total:			1,00	UN																																																													
Critérios da Administração			Qtde																																																																								
Administração adotada por obra em:	Urbana	5% do valor total da Ordem de Serviço	1,00																																																																								
Total:			1,00																																																																								
2	SERVICOS PRELIMINARES																																																																										
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS	M2	3,00																																																																								
	<table><tr><th>Elemento</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>Área</th></tr><tr><td>Placa de Obra</td><td>2</td><td>1,5</td><td>3,00</td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>3,00</td></tr></table>	Elemento	Comprimento	Altura	Área	Placa de Obra	2	1,5	3,00	Total:			3,00	M2																																																													
Elemento	Comprimento	Altura	Área																																																																								
Placa de Obra	2	1,5	3,00																																																																								
Total:			3,00																																																																								
3	ALAMBRADO																																																																										
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE FECHAMENTO COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA LOSANGULAR 5X5CM	M2	404,53																																																																								
3.1	<table><tr><th>Tubo horizontal (1 1/4")</th><th>Comprimento horizontal</th><th>Nº de fiadas</th><th>Nº de Lados</th><th>Comprimento Total</th></tr><tr><td>Tubo galvanizado (lateral maior)</td><td>30,25</td><td>3,00</td><td>2,00</td><td>181,50</td></tr><tr><td>Tubo galvanizado (lateral menor)</td><td>20,10</td><td>3,00</td><td>2,00</td><td>120,60</td></tr><tr><td>Tubo galvanizado diagonal</td><td></td><td></td><td></td><td>15,60</td></tr><tr><th>Tubo vertical (2")</th><th>Comprimento vertical (altura + 0,40)</th><th>Nº de fiadas</th><th>Nº de Lados</th><th>Comprimento Total</th></tr><tr><td>Tubo galvanizado (lateral maior)</td><td>4,80</td><td>13,00</td><td>1,00</td><td>62,40</td></tr><tr><td>Tubo galvanizado (lateral menor)</td><td>4,30</td><td>8,00</td><td>2,00</td><td>68,80</td></tr><tr><td>Alambrado</td><td>Área (m²)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tela de arame galvanizado (lado maior mureta nova)</td><td>117,98</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tela de arame galvanizado (lado maior com mureta baixa)</td><td>129,39</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tela de arame galvanizado (lado menor) X 2</td><td>157,16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>404,53</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>Composição</th><th>Comprimento</th><th>Área</th><th>Comprimento/m² + 10% de perda</th></tr><tr><td>Tubo vertical (2")</td><td>131,20</td><td>404,53</td><td>0,36</td></tr><tr><td>Tubo horizontal e diagonal (1 1/4")</td><td>317,70</td><td>404,53</td><td>0,86</td></tr></table>	Tubo horizontal (1 1/4")	Comprimento horizontal	Nº de fiadas	Nº de Lados	Comprimento Total	Tubo galvanizado (lateral maior)	30,25	3,00	2,00	181,50	Tubo galvanizado (lateral menor)	20,10	3,00	2,00	120,60	Tubo galvanizado diagonal				15,60	Tubo vertical (2")	Comprimento vertical (altura + 0,40)	Nº de fiadas	Nº de Lados	Comprimento Total	Tubo galvanizado (lateral maior)	4,80	13,00	1,00	62,40	Tubo galvanizado (lateral menor)	4,30	8,00	2,00	68,80	Alambrado	Área (m²)				Tela de arame galvanizado (lado maior mureta nova)	117,98				Tela de arame galvanizado (lado maior com mureta baixa)	129,39				Tela de arame galvanizado (lado menor) X 2	157,16				SUBTOTAL	404,53				Composição	Comprimento	Área	Comprimento/m² + 10% de perda	Tubo vertical (2")	131,20	404,53	0,36	Tubo horizontal e diagonal (1 1/4")	317,70	404,53	0,86		
Tubo horizontal (1 1/4")	Comprimento horizontal	Nº de fiadas	Nº de Lados	Comprimento Total																																																																							
Tubo galvanizado (lateral maior)	30,25	3,00	2,00	181,50																																																																							
Tubo galvanizado (lateral menor)	20,10	3,00	2,00	120,60																																																																							
Tubo galvanizado diagonal				15,60																																																																							
Tubo vertical (2")	Comprimento vertical (altura + 0,40)	Nº de fiadas	Nº de Lados	Comprimento Total																																																																							
Tubo galvanizado (lateral maior)	4,80	13,00	1,00	62,40																																																																							
Tubo galvanizado (lateral menor)	4,30	8,00	2,00	68,80																																																																							
Alambrado	Área (m²)																																																																										
Tela de arame galvanizado (lado maior mureta nova)	117,98																																																																										
Tela de arame galvanizado (lado maior com mureta baixa)	129,39																																																																										
Tela de arame galvanizado (lado menor) X 2	157,16																																																																										
SUBTOTAL	404,53																																																																										
Composição	Comprimento	Área	Comprimento/m² + 10% de perda																																																																								
Tubo vertical (2")	131,20	404,53	0,36																																																																								
Tubo horizontal e diagonal (1 1/4")	317,70	404,53	0,86																																																																								
3.2	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSAO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE DOBRADICAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	UN	2,00																																																																								
	<table><tr><th>Elemento</th><th>Área</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Porta</td><td>2,00</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td>2,00</td><td>M2</td></tr></table>	Elemento	Área	Unidade	Porta	2,00		Total:	2,00	M2																																																																	
Elemento	Área	Unidade																																																																									
Porta	2,00																																																																										
Total:	2,00	M2																																																																									
3.3	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES METALICAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	62,32																																																																								
	<table><tr><th>Elemento</th><th>Comprimento</th><th>Raio (m)</th><th>Área (2*pi*r*h)</th></tr><tr><td>Tubo galvanizado 2" existente</td><td>44,00</td><td>0,025</td><td>6,91</td></tr><tr><td>Tubo galvanizado 2" novo</td><td>131,20</td><td>0,025</td><td>20,61</td></tr><tr><td>Tubo galvanizado 1 1/4"</td><td>317,70</td><td>0,016</td><td>31,69</td></tr><tr><td>Porta</td><td>19,80</td><td>0,025</td><td>3,11</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL:</td><td>62,32</td></tr></table>	Elemento	Comprimento	Raio (m)	Área (2*pi*r*h)	Tubo galvanizado 2" existente	44,00	0,025	6,91	Tubo galvanizado 2" novo	131,20	0,025	20,61	Tubo galvanizado 1 1/4"	317,70	0,016	31,69	Porta	19,80	0,025	3,11	TOTAL:			62,32																																																		
Elemento	Comprimento	Raio (m)	Área (2*pi*r*h)																																																																								
Tubo galvanizado 2" existente	44,00	0,025	6,91																																																																								
Tubo galvanizado 2" novo	131,20	0,025	20,61																																																																								
Tubo galvanizado 1 1/4"	317,70	0,016	31,69																																																																								
Porta	19,80	0,025	3,11																																																																								
TOTAL:			62,32																																																																								

3.4	TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIAMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA				UN	1,00														
	<table><tr><th>Elemento</th><th>Quantidade (par)</th></tr><tr><td>Traves</td><td>1,00</td></tr><tr><td>TOTAL:</td><td>1,00</td></tr></table>				Elemento	Quantidade (par)	Traves	1,00	TOTAL:	1,00										
Elemento	Quantidade (par)																			
Traves	1,00																			
TOTAL:	1,00																			
3.5	FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM				M2XMÊS	60,00														
	<table><tr><th>Elemento</th><th>Comprimento</th><th>Largura</th><th>Área</th><th>Área x Meses</th></tr><tr><td>Andaime</td><td>3,00</td><td>5,00</td><td>15,00</td><td>60,00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL:</td><td></td><td>60,00</td></tr></table>				Elemento	Comprimento	Largura	Área	Área x Meses	Andaime	3,00	5,00	15,00	60,00	TOTAL:				60,00	
Elemento	Comprimento	Largura	Área	Área x Meses																
Andaime	3,00	5,00	15,00	60,00																
TOTAL:				60,00																
3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM PISO METALICO, INCLUSIVE RODAPE/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME				M2	15,00														
	<table><tr><th>Elemento</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>Área</th></tr><tr><td>Andaime</td><td>3,00</td><td>5,00</td><td>15,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL:</td><td></td><td>15,00</td></tr></table>				Elemento	Comprimento	Altura	Área	Andaime	3,00	5,00	15,00	TOTAL:			15,00				
Elemento	Comprimento	Altura	Área																	
Andaime	3,00	5,00	15,00																	
TOTAL:			15,00																	

ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.05.27 16:38:24 -03'00'

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA: 13214329766

Digitally signed by LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20302311000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.05.27 16:52:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

Item	Serviço				Unid.	Total
CPU 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN	R\$ 3.889,59
Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	106,43	R\$ 532,15
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	77,14	R\$ 1.234,24
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,0000	48,34	R\$ 1.450,20
100309	SINAPI	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000	33,65	R\$ 673,00
Fonte de Coeficientes:						

Item	Serviço				Unid.	Total
CPU 2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE FECHAMENTO COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA LOSANGULAR 5X5CM.				M2	R\$ 166,07
Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7162	SINAPI-I	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M.	M2	1,0203	49,78	R\$ 50,79
7696	SINAPI-I	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,3600	83,84	R\$ 30,18
7698	SINAPI-I	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,8600	50,04	R\$ 43,03
11002	SINAPI-I	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025	53,75	R\$ 0,13
43130	SINAPI-I	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	22,00	R\$ 1,75
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8054	25,06	R\$ 20,18
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	18,53	R\$ 18,11
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	M3	0,0045	421,54	R\$ 1,90
Fonte de Coeficientes:						

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

Assinado de forma
digital por ISABELLA
ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.05.27
16:41:17 -03'00'

LEANDRO
BARBOSA DE
OLIVEIRA:
13214329766

Digitally signed by LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
DN: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=20302311000112, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=LEANDRO
BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.05.27 16:52:09-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0