



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17.947.581/0001-76
CONTRATADO:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	18.973.779/0001-97
PREGÃO Nº:	009/2025	DATA DE ASSINATURA:	08/04/2025
PRAZO (MESES):	1	DATA DE TÉRMINO:	07/04/2026
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

ETAPA 01 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	OS Nº:	011
Secretaria Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FORRO DE GESSO E TROCA DE PISO EM AMBIENTES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA P.M.M	
Data da solicitação:	13/05/2025	
Responsável pela Solicitação:	PAULO ROBERTO PORTILHO VARELLA	
Responsável pela Aprovação:	PAULO ROBERTO PORTILHO VARELLA	
Responsável pelo Orçamento:	SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO	


DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS

BURACOS EM FORRO DE GESSO
REVESTIMENTO CERÂMICO DESPLACANDO

DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS

EXECUÇÃO DE GESSO
TROCA DE PISO CERÂMICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO



1º Pavimento
Procuradoria



1º Pavimento

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



2º Pavimento
Secretaria de Obras



2º Pavimento
Secretaria de Obras

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



3º Pavimento
Sala ao lado Agricultura



3º Pavimento
Sala ao lado Agricultura

		ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ CNPJ: 17.947.581/0001-76 Secretaria Municipal de Obras Públicas						
ETAPA 02		ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS						
Desconto da empresa: 22,50%		Fontes de orçamento: SINAPI-10/2024		CNERALA				
BDI para o serviço: 22,12%		SETOP-07/2024		CNERADA				
ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM DESCONTO	SUBTOTAL
TOTAL SEM DESCONTO:					R\$	5.908,45	TOTAL COM DESCONTO: R\$ 4.224,51	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 185,41
1.1	CPU 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 212,35	R\$ 259,32	R\$ 185,41	R\$ 185,41
2	SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 1.154,08
2.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	3,00	R\$ 302,02	R\$ 368,83	R\$ 263,71	R\$ 791,13
2.2	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	45,75	R\$ 2,62	R\$ 3,20	R\$ 2,29	R\$ 104,77
2.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,71	R\$ 6,32	R\$ 7,72	R\$ 5,52	R\$ 3,92
2.4	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	2,08	R\$ 40,84	R\$ 49,87	R\$ 35,66	R\$ 74,17
2.5	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	2,08	R\$ 24,15	R\$ 29,49	R\$ 21,09	R\$ 43,87
2.6	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	2,08	R\$ 75,00	R\$ 91,59	R\$ 65,49	R\$ 136,22
3	REPAROS FORRO DE GESSO E PISO							R\$ 2.582,15
3.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	45,75	R\$ 43,93	R\$ 53,65	R\$ 38,36	R\$ 1.754,97
3.2	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	45,75	R\$ 3,52	R\$ 4,30	R\$ 3,07	R\$ 140,45
3.3	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	45,75	R\$ 3,14	R\$ 3,83	R\$ 2,74	R\$ 125,36
3.4	CPU 2	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS ESMALTADAS 60X60 CM	M2	20,49	R\$ 31,38	R\$ 38,32	R\$ 27,40	R\$ 561,37
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA							R\$ 302,87
4.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	45,75	R\$ 7,58	R\$ 9,26	R\$ 6,62	R\$ 302,87

		ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ CNPJ: 17.947.581/0001-76 Secretaria Municipal de Obras Públicas	
ETAPA 03		APROVAÇÃO	
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 011		VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO: R\$ 4.224,51	
Assinatura da Empresa Responsável:	ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782	Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA 12997073782 Emissão: 2025.05.14 08:09:53 -0300	
Assinatura do Responsável pela Solicitação:	✖		
Assinatura do Responsável pela Aprovação:	✖		
Assinatura do Responsável pelo Orçamento:	Somia D'Ameglio Alceui Gallo		



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	18.973.779/0001-97
PREGÃO Nº:	009/2025	8/4/2025
PRAZO (MESES):	1	7/4/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

Secretaria Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	011
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FORRO DE GESSO E TROCA DE PISO EM AMBIENTES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA P.M.M	
Data da solicitação:	13/05/2025	
Responsável pela Solicitação:	PAULO ROBERTO PORTILHO VARELLA	
Responsável pela Aprovação:	PAULO ROBERTO PORTILHO VARELLA	
Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:	SAMIR D'ANGELO ALCURI GOBBO	

MEMORIA DE CALCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE																												
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																														
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00																												
1.1	<table><tr><th colspan="3">Critérios da Administração</th><th>Qtde</th></tr><tr><td>Administração adotada por obra em:</td><td>URBANA</td><td>5% do valor total da Ordem de Serviço</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>1,00</td></tr></table>	Critérios da Administração			Qtde	Administração adotada por obra em:	URBANA	5% do valor total da Ordem de Serviço	1,00	Total:			1,00	UN																	
Critérios da Administração			Qtde																												
Administração adotada por obra em:	URBANA	5% do valor total da Ordem de Serviço	1,00																												
Total:			1,00																												
2	SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																														
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	3,00																												
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>Área</th></tr><tr><td>Placa de Obra</td><td>2</td><td>1,5</td><td>3,00</td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>3,00</td></tr></table>	Face intervenção	Comprimento	Altura	Área	Placa de Obra	2	1,5	3,00	Total:			3,00	M2																	
Face intervenção	Comprimento	Altura	Área																												
Placa de Obra	2	1,5	3,00																												
Total:			3,00																												
2.2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	45,75																												
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>m2</th></tr><tr><td>Térreo (Cadastro e procuradoria)</td><td></td><td></td><td>5,50</td></tr><tr><td>1º Pavimento (Secr. Educação, T.I)</td><td></td><td></td><td>5,50</td></tr><tr><td>2º Pavimento (Secretaria de obras)</td><td></td><td></td><td>5,00</td></tr><tr><td>3º Pavimento (R.H, licitação, sala ao lado licitação, Agricultura e sala ao lado Agricultura)</td><td></td><td></td><td>14,50</td></tr><tr><td>estimativa reparos extras 50% do total</td><td></td><td></td><td>15,25</td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>45,75</td></tr></table>	Face intervenção	Comprimento	Altura	m2	Térreo (Cadastro e procuradoria)			5,50	1º Pavimento (Secr. Educação, T.I)			5,50	2º Pavimento (Secretaria de obras)			5,00	3º Pavimento (R.H, licitação, sala ao lado licitação, Agricultura e sala ao lado Agricultura)			14,50	estimativa reparos extras 50% do total			15,25	Total:			45,75	M2	
Face intervenção	Comprimento	Altura	m2																												
Térreo (Cadastro e procuradoria)			5,50																												
1º Pavimento (Secr. Educação, T.I)			5,50																												
2º Pavimento (Secretaria de obras)			5,00																												
3º Pavimento (R.H, licitação, sala ao lado licitação, Agricultura e sala ao lado Agricultura)			14,50																												
estimativa reparos extras 50% do total			15,25																												
Total:			45,75																												
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,71																												
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Largura</th><th>Espessura</th><th>Vol.</th></tr><tr><td>Ao lado da secretaria de relações 3º pav</td><td>4</td><td>3,435</td><td>0,04</td><td>0,55</td></tr><tr><td>Corredor atendimento térreo</td><td>2</td><td>2</td><td>0,04</td><td>0,16</td></tr><tr><td colspan="4">Total:</td><td>0,71</td></tr></table>	Face intervenção	Comprimento	Largura	Espessura	Vol.	Ao lado da secretaria de relações 3º pav	4	3,435	0,04	0,55	Corredor atendimento térreo	2	2	0,04	0,16	Total:				0,71	M2									
Face intervenção	Comprimento	Largura	Espessura	Vol.																											
Ao lado da secretaria de relações 3º pav	4	3,435	0,04	0,55																											
Corredor atendimento térreo	2	2	0,04	0,16																											
Total:				0,71																											
2.4	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	2,08																												
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>m2</th><th>espessura</th><th>Vol.</th></tr><tr><td>Item 2.2</td><td>45,75</td><td>0,03</td><td>1,37</td></tr><tr><td>Item 2.3</td><td></td><td></td><td>0,71</td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>2,08</td></tr></table>	Face intervenção	m2	espessura	Vol.	Item 2.2	45,75	0,03	1,37	Item 2.3			0,71	Total:			2,08	M3													
Face intervenção	m2	espessura	Vol.																												
Item 2.2	45,75	0,03	1,37																												
Item 2.3			0,71																												
Total:			2,08																												

2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	2,08																																		
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>m2</th><th>espessura</th><th>Vol.</th><th></th></tr><tr><td>Item 2.2</td><td>45,75</td><td>0,03</td><td>1,37</td><td></td></tr><tr><td>Item 2.3</td><td></td><td></td><td>0,71</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>2,08</td><td>M3</td></tr></table>	Face intervenção	m2	espessura	Vol.		Item 2.2	45,75	0,03	1,37		Item 2.3			0,71		Total:			2,08	M3																
Face intervenção	m2	espessura	Vol.																																		
Item 2.2	45,75	0,03	1,37																																		
Item 2.3			0,71																																		
Total:			2,08	M3																																	
2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	2,08																																		
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>m2</th><th>espessura</th><th>Vol.</th><th></th></tr><tr><td>Item 2.2</td><td>45,75</td><td>0,03</td><td>1,37</td><td></td></tr><tr><td>Item 2.3</td><td></td><td></td><td>0,71</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>2,08</td><td>M3</td></tr></table>	Face intervenção	m2	espessura	Vol.		Item 2.2	45,75	0,03	1,37		Item 2.3			0,71		Total:			2,08	M3																
Face intervenção	m2	espessura	Vol.																																		
Item 2.2	45,75	0,03	1,37																																		
Item 2.3			0,71																																		
Total:			2,08	M3																																	
3	REPAROS FORRO DE GESSO E PISO																																				
3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	45,75																																		
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>m2</th><th></th></tr><tr><td>Térreo (Cadastro e procuradoria)</td><td></td><td></td><td>5,50</td><td></td></tr><tr><td>1º Pavimento (Secr. Educação, T.I)</td><td></td><td></td><td>5,50</td><td></td></tr><tr><td>2º Pavimento (Secretaria de obras)</td><td></td><td></td><td>5,00</td><td></td></tr><tr><td>3º Pavimento (R.H, licitação, sala ao lado licitação, Agricultura e sala ao lado Agricultura)</td><td></td><td></td><td>14,50</td><td></td></tr><tr><td>estimativa reparos extras 50% do total</td><td></td><td></td><td>15,25</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>45,75</td><td>M2</td></tr></table>	Face intervenção	Comprimento	Altura	m2		Térreo (Cadastro e procuradoria)			5,50		1º Pavimento (Secr. Educação, T.I)			5,50		2º Pavimento (Secretaria de obras)			5,00		3º Pavimento (R.H, licitação, sala ao lado licitação, Agricultura e sala ao lado Agricultura)			14,50		estimativa reparos extras 50% do total			15,25		Total:			45,75	M2	
Face intervenção	Comprimento	Altura	m2																																		
Térreo (Cadastro e procuradoria)			5,50																																		
1º Pavimento (Secr. Educação, T.I)			5,50																																		
2º Pavimento (Secretaria de obras)			5,00																																		
3º Pavimento (R.H, licitação, sala ao lado licitação, Agricultura e sala ao lado Agricultura)			14,50																																		
estimativa reparos extras 50% do total			15,25																																		
Total:			45,75	M2																																	
3.2	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	45,75																																		
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>m2</th><th></th></tr><tr><td>Térreo (Cadastro e procuradoria)</td><td></td><td></td><td>5,50</td><td></td></tr><tr><td>1º Pavimento (Secr. Educação, T.I)</td><td></td><td></td><td>5,50</td><td></td></tr><tr><td>2º Pavimento (Secretaria de obras)</td><td></td><td></td><td>5,00</td><td></td></tr><tr><td>3º Pavimento (R.H, licitação, sala ao lado licitação, Agricultura e sala ao lado Agricultura)</td><td></td><td></td><td>14,50</td><td></td></tr><tr><td>estimativa reparos extras 50% do total</td><td></td><td></td><td>15,25</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>45,75</td><td>M2</td></tr></table>	Face intervenção	Comprimento	Altura	m2		Térreo (Cadastro e procuradoria)			5,50		1º Pavimento (Secr. Educação, T.I)			5,50		2º Pavimento (Secretaria de obras)			5,00		3º Pavimento (R.H, licitação, sala ao lado licitação, Agricultura e sala ao lado Agricultura)			14,50		estimativa reparos extras 50% do total			15,25		Total:			45,75	M2	
Face intervenção	Comprimento	Altura	m2																																		
Térreo (Cadastro e procuradoria)			5,50																																		
1º Pavimento (Secr. Educação, T.I)			5,50																																		
2º Pavimento (Secretaria de obras)			5,00																																		
3º Pavimento (R.H, licitação, sala ao lado licitação, Agricultura e sala ao lado Agricultura)			14,50																																		
estimativa reparos extras 50% do total			15,25																																		
Total:			45,75	M2																																	
3.3	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	45,75																																		
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>m2</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>Area de reparo do gesso (Item 3.1)</td><td>45,75</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>45,75</td><td>M2</td><td></td></tr></table>	Face intervenção	m2				Area de reparo do gesso (Item 3.1)	45,75				Total:		45,75	M2																						
Face intervenção	m2																																				
Area de reparo do gesso (Item 3.1)	45,75																																				
Total:		45,75	M2																																		
3.4	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS ESMALTADAS 60X60 CM	M2	20,49																																		
	<table><tr><th>Face intervenção</th><th></th><th>m2</th><th></th></tr><tr><td>Ao lado da secretaria de agricultura 3º pav</td><td></td><td>16,49</td><td></td></tr><tr><td>Corredor atendimento térreo</td><td></td><td>4,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>20,49</td><td>M2</td></tr></table>	Face intervenção		m2		Ao lado da secretaria de agricultura 3º pav		16,49		Corredor atendimento térreo		4,00		Total:		20,49	M2																				
Face intervenção		m2																																			
Ao lado da secretaria de agricultura 3º pav		16,49																																			
Corredor atendimento térreo		4,00																																			
Total:		20,49	M2																																		
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA																																				
4.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	45,75																																		
	<table><tr><th>Intervenção</th><th></th><th>m2</th><th></th></tr><tr><td>Area de reparo do gesso (Item 3.1)</td><td></td><td>45,75</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>45,75</td><td>M2</td></tr></table>	Intervenção		m2		Area de reparo do gesso (Item 3.1)		45,75		Total:		45,75	M2																								
Intervenção		m2																																			
Area de reparo do gesso (Item 3.1)		45,75																																			
Total:		45,75	M2																																		

Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782

Assinado de forma digital por
ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.06.18 08:48:54 -03'00'



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

Item	Serviço				Unid.	Total
CPU 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN	R\$ 212,35
Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	106,43	R\$ 53,22
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	77,14	R\$ 77,14
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	48,34	R\$ 48,34
100309	SINAPI	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	33,65	R\$ 33,65

Fonte de Coeficientes: Prefeitura Municipal de Muriaé

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

Item	Serviço				Unid.	Total
CPU 2	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS ESMALTADAS 60X60 CM				M2	R\$ 31,38
Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1381	SINAPI-I	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,8500	0,72	R\$ 4,93
34357	SINAPI-I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410	4,22	R\$ 0,60
88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7407	26,74	R\$ 19,81
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	18,53	R\$ 6,04

Fonte de Coeficientes: Prefeitura Municipal de Muriaé

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

Samir Dangel Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

ISABELLA ALVES
SOUZA
MOURA:12997073782

Assinado de forma digital
por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.06.18 08:48:03
-03'00'