



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17.947.581/0001-76
CONTRATADO:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	18.973.779/0001-97
PREGÃO Nº:	009/2025	DATA DE ASSINATURA:	08/04/2025
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	07/04/2026
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ/PMU QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG.		

ETAPA 01	SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS
----------	--------------------------

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	OS Nº:	025
-----------------------	--------	-----

Secretaria Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
-------------------------	---

Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADÃO ENTRE AS RUAS MIRADOURO E G. SCOPARO - B. ST TEREZINHA
------------------------	---

Data da solicitação:	09/09/2025
----------------------	------------

Responsável pela Solicitação:	JORGE FÉRES FILHO
-------------------------------	-------------------

Responsável pela Aprovação:	JORGE FÉRES FILHO
-----------------------------	-------------------

Responsável pelo Orçamento:	GLAUCCO AZIZ TURETTA RESGALA
-----------------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS

DEGRAUS FORA DE PADRÃO
ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO COM FERRAGEM EXPOSTA
PISOS DANIFICADOS
PAREDE LATERAL SEM ACABAMENTO
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE

DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO
CORREÇÃO DE PISO
REESTRUTURAÇÃO DE DEGRAUS DANIFICADOS DA ESCADA
ACABAMENTO EM PAREDE COM EMBOÇO E PINTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO



IMAGEM 1: FERRAGEM EXPOSTA
LOCAL: ESCADÃO RUA MIRADOURO COM RUA G. SCOPARO



IMAGEM 2: FERRAGEM EXPOSTA
LOCAL: ESCADÃO RUA MIRADOURO COM RUA G. SCOPARO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 3: PAREDE SEM ACABAMENTO
LOCAL: ESCADÃO RUA MIRADOURO COM RUA G. SCOPARO



IMAGEM 4: PAREDES SEM ACABAMENTO
LOCAL: ESCADÃO RUA MIRADOURO COM RUA G. SCOPARO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 5: PAREDE SEM ACABAMENTO E DEGRAUS FORA DE PADRÃO
LOCAL: ESCADÃO RUA MIRADOURO COM RUA G. SCOPARO



IMAGEM 6: INEXISTÊNCIA DE CORRIMÃO
LOCAL: ESCADÃO RUA MIRADOURO COM RUA G. SCOPARO

[Handwritten signatures]



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 02 ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Fontes de orçamento: SINAPI-07/2025
SETOP-04/2025

ORÇAMENTO
GERAL

Desconto de empresa: 28,50%
BDI para o serviço: 22,12%

ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM DESCONTO	SUBTOTAL
TOTAL SEM DESCONTO:					R\$ 24.038,92	TOTAL COM DESCONTO:		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 17.187,33
1.1	CPU 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 953,91	R\$ 1.164,91	R\$ 832,91	R\$ 832,91
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.393,72
2.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALITO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	3,00	R\$ 256,93	R\$ 313,76	R\$ 224,34	R\$ 673,02
2.2	ED-27006	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 5,32	R\$ 6,50	R\$ 4,65	R\$ 9,30
2.3	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MES	2,00	R\$ 980,00	R\$ 1.196,78	R\$ 855,70	R\$ 1.711,40
3		PAREDE						R\$ 5.791,00
3.1	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	100,00	R\$ 44,18	R\$ 53,95	R\$ 38,57	R\$ 3.857,00
3.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	100,00	R\$ 5,71	R\$ 6,97	R\$ 4,98	R\$ 498,00
3.3	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	100,00	R\$ 16,44	R\$ 20,08	R\$ 14,36	R\$ 1.436,00
4		SERRALHERIA						R\$ 6.211,95
4.1	ED-32000	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"x1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	M	29,00	R\$ 235,81	R\$ 287,97	R\$ 205,90	R\$ 5.971,10
4.2	ED-50497	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO	M2	7,69	R\$ 35,87	R\$ 43,80	R\$ 31,32	R\$ 240,85
5		PISO						R\$ 1.674,22
5.1	ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	48,36	R\$ 39,65	R\$ 48,42	R\$ 34,62	R\$ 1.674,22
6		LIMPEZA FINAL						R\$ 283,53
6.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	39,00	R\$ 8,33	R\$ 10,17	R\$ 7,27	R\$ 283,53



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03 APROVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1025

VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO: R\$ 17.187,33

Assinatura da Empresa Responsável:	ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782	Assinado da forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.09.15 14:01:02
Assinatura do Responsável pela Solicitação:	<i>[Assinatura]</i>	Jorge Feres Filho Secretário de Obras Públicas e Urbanismo
Assinatura do Responsável pela Aprovação:	<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do Responsável pelo Orçamento:	<i>[Assinatura]</i>	Glaucio Aziz Turetta Resgala Assessor V Serv. Eng. Arq. Masp: 007.799.003



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	18.973.779/0001-97
PREGÃO Nº:	009/2025	8/4/2025
PRAZO (MESES):	12	7/4/2026
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG	

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	O.S. Nº:	025
Secretaria Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADÃO ENTRE AS RUAS MIRADOURO E G. SCOPARO - B. ST TEREZINHA	
Data da solicitação:	09/09/2025	
Responsável pela Solicitação:	JORGE FÉRES FILHO	
Responsável pela Aprovação:	JORGE FÉRES FILHO	
Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:	GLAUCCO AZIZ TURETTA RESGALA	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE																					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			UN	1,00																				
1.1	<table><tr><th colspan="3">Critérios da Administração</th><th>Qtde</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Administração adotada por obra em:</td><td>Urbana</td><td>6% do valor total da Ordem de Serviço</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>1,00</td><td>UN</td></tr></table>			Critérios da Administração			Qtde	Unidade	Administração adotada por obra em:	Urbana	6% do valor total da Ordem de Serviço	1,00		Total:			1,00	UN							
Critérios da Administração			Qtde	Unidade																					
Administração adotada por obra em:	Urbana	6% do valor total da Ordem de Serviço	1,00																						
Total:			1,00	UN																					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																								
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS			M2	3,00																				
2.1	<table><tr><th>Face intervenção</th><th>Comprimento</th><th>Altura</th><th>Área</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Placa de Obra</td><td>2,00</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>3,00</td><td>M2</td></tr></table>			Face intervenção	Comprimento	Altura	Área	Unidade	Placa de Obra	2,00	1,50	3,00		Total:			3,00	M2							
Face intervenção	Comprimento	Altura	Área	Unidade																					
Placa de Obra	2,00	1,50	3,00																						
Total:			3,00	M2																					
2.2	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO			UN	2,00																				
2.2	<table><tr><th>Uso</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Sinalizadores no início</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td>Sinalizadores no final</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>2,00 UN</td></tr></table>			Uso	Quantidade	Unidade	Sinalizadores no início	1,00		Sinalizadores no final	1,00		Total:		2,00 UN										
Uso	Quantidade	Unidade																							
Sinalizadores no início	1,00																								
Sinalizadores no final	1,00																								
Total:		2,00 UN																							
2.3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			MÊS	2,00																				
2.3	<table><tr><th>Uso</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Banheiro</td><td>2,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>2,00 MÊS</td></tr></table>			Uso	Quantidade	Unidade	Banheiro	2,00		Total:		2,00 MÊS													
Uso	Quantidade	Unidade																							
Banheiro	2,00																								
Total:		2,00 MÊS																							
3	PAREDE																								
3.1	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024			M2	100,00																				
3.1	<table><tr><th>Descrição</th><th>Altura</th><th>Extensão</th><th>Área</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Muro</td><td>2,00</td><td>25,00</td><td>50,00</td><td></td></tr><tr><td>Parede</td><td>2,00</td><td>25,00</td><td>50,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>100,00</td><td>M2</td></tr></table>			Descrição	Altura	Extensão	Área	Unidade	Muro	2,00	25,00	50,00		Parede	2,00	25,00	50,00		Total:			100,00	M2		
Descrição	Altura	Extensão	Área	Unidade																					
Muro	2,00	25,00	50,00																						
Parede	2,00	25,00	50,00																						
Total:			100,00	M2																					
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 03/2024			M2	100,00																				
3.2	<table><tr><th>Descrição</th><th>Altura</th><th>Extensão</th><th>Área</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Muro</td><td>2,00</td><td>25,00</td><td>50,00</td><td></td></tr><tr><td>Parede</td><td>2,00</td><td>25,00</td><td>50,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>100,00</td><td>M2</td></tr></table>			Descrição	Altura	Extensão	Área	Unidade	Muro	2,00	25,00	50,00		Parede	2,00	25,00	50,00		Total:			100,00	M2		
Descrição	Altura	Extensão	Área	Unidade																					
Muro	2,00	25,00	50,00																						
Parede	2,00	25,00	50,00																						
Total:			100,00	M2																					
3.3	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)			M2	100,00																				
3.3	<table><tr><th>Descrição</th><th>Altura</th><th>Extensão</th><th>Área</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Muro</td><td>2,00</td><td>25,00</td><td>50,00</td><td></td></tr><tr><td>Parede</td><td>2,00</td><td>25,00</td><td>50,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>100,00</td><td>M2</td></tr></table>			Descrição	Altura	Extensão	Área	Unidade	Muro	2,00	25,00	50,00		Parede	2,00	25,00	50,00		Total:			100,00	M2		
Descrição	Altura	Extensão	Área	Unidade																					
Muro	2,00	25,00	50,00																						
Parede	2,00	25,00	50,00																						
Total:			100,00	M2																					

4	SERRALHERIA																												
4.1	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"). EXCLUSIVE PINTURA			M	29,00																								
	<table><tr><td>Local</td><td>Extensão</td><td>Unidade</td></tr><tr><td>Corrimão</td><td>29,00</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td>29,00</td><td>M</td></tr></table>			Local	Extensão	Unidade	Corrimão	29,00		Total:	29,00	M																	
Local	Extensão	Unidade																											
Corrimão	29,00																												
Total:	29,00	M																											
4.2	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO			M2	7,69																								
	<table><tr><td>Descrição</td><td>Diâmetro tubos</td><td>Comprimento</td><td>Área</td><td>Unidade</td></tr><tr><td>Corrimão duplo</td><td>0,13</td><td>59,16</td><td>7,69</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>7,69</td><td>M2</td></tr></table>			Descrição	Diâmetro tubos	Comprimento	Área	Unidade	Corrimão duplo	0,13	59,16	7,69		Total:			7,69	M2											
Descrição	Diâmetro tubos	Comprimento	Área	Unidade																									
Corrimão duplo	0,13	59,16	7,69																										
Total:			7,69	M2																									
5	PISO																												
5.1	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO			M2	48,36																								
	<table><tr><td>Descrição</td><td>Quantidade</td><td>Largura</td><td>Extensão</td><td>Volume</td><td>Unidade</td></tr><tr><td>Piso</td><td>1,00</td><td>1,30</td><td>30,00</td><td>39,00</td><td></td></tr><tr><td>Espelho</td><td>36,00</td><td>0,20</td><td>1,30</td><td>9,36</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>48,36</td><td>M2</td><td></td></tr></table>			Descrição	Quantidade	Largura	Extensão	Volume	Unidade	Piso	1,00	1,30	30,00	39,00		Espelho	36,00	0,20	1,30	9,36		Total:			48,36	M2			
Descrição	Quantidade	Largura	Extensão	Volume	Unidade																								
Piso	1,00	1,30	30,00	39,00																									
Espelho	36,00	0,20	1,30	9,36																									
Total:			48,36	M2																									
6	LIMPEZA FINAL																												
6.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA			M2	39,00																								
	<table><tr><td>Local</td><td>Área</td><td>Unidade</td></tr><tr><td>St Terezinha</td><td>39,00</td><td></td></tr><tr><td>Total:</td><td>39,00</td><td>M2</td></tr></table>			Local	Área	Unidade	St Terezinha	39,00		Total:	39,00	M2																	
Local	Área	Unidade																											
St Terezinha	39,00																												
Total:	39,00	M2																											

ISABELLA
ALVES SOUSA
MOURA:1299
7073782

Assinado de forma
digital por ISABELLA
ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.15
14:09:30 -03'00'

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

Item	Serviço				Unid.	Total
CPU 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN	R\$ 953,91
Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	135,75	R\$ 135,75
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	108,99	R\$ 435,96
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	67,93	R\$ 339,65
100309	SINAPI	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	42,55	R\$ 42,55

Fonte de Coeficientes: Prefeitura Municipal de Muriaé


Glaucio Aziz Turetta Resgala
Engenheiro Civil

ISABELLA
ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
7073782

Assinado de forma
digital por ISABELLA
ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.15
14:08:55 -03'00'


Prefeitura Municipal de Muriaé
17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG