



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)		DATA:	13/1/2020
Local: Rua Esmeralda, B. Joanópolis - Muriaé - MG	FORMA DE EXECUÇÃO:		
REFERÊNCIA: SINAPI Junho/2019 - SETOP Abril/2019	() DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias		BDI	25,59%

COMP 001

Descrição: PREPARAÇÃO, COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM ROLO LISO

Unidade: m2

Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	13,38	0,40
5867	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO	CHP	0,0045	92,11	0,41
5869	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO	CHI	0,0050	40,10	0,20
Total Geral						R\$ 1,01

Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2019

Fonte de Coeficientes: SMOP - PMM

COMP 002

Descrição: LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

Unidade: m2

Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0278	13,38	0,37
72840	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	0,0626	0,59	0,04
Total Geral						R\$ 0,41

Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2019

Fonte de Coeficientes: 06191/ORSE

Bruno Dias
CREA RJ 2019109261

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG