



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MURIAÉ
Secretaria de Municipal de Obras Públicas
CNPJ: 17.947.581/0001-76

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALAMBRADO

COMPLEXO DOM DELFIM MURIAÉ - MG

20 DE JULHO DE 2020



MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALAMBRADO NO COMPLEXO DOM DELFIM. MURIAÉ - MG

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo é parte integrante do processo licitatório e visa esclarecer de uma forma geral as principais características referentes à obra em questão: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALAMBRADO, na Rua Itagiba de Oliveira, complexo Dom Delfim, bairro Barra, em Muriaé – MG.

O projeto proposto prevê a revitalização do campo com intuito de melhorar o espaço de convivência e lazer.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O objeto deste memorial trata da Construção dos Vestiários com área total de 117,33m² e a Construção de Alambrado com área total de 1.550,79m² no complexo Dom Delfim.

3. DESCRIÇÃO GERAL

Devem ser obedecidas as recomendações e exigências das legislações municipais, das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos de água, Esgoto, Energia elétrica e Telefones, em tudo aquilo que diz respeito aos serviços especificados.

Na hipótese de qualquer divergência entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerão as últimas. Se quaisquer modificações introduzidas no Projeto, Especificações ou Detalhes, inclusive as oriundas de omissões ou dúvidas surgidas no decorrer das obras, somente serão admitidas com a prévia autorização por escrito da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Todo e qualquer material, bem como toda a mão de obra exigida para execução dos serviços especificados, obrigatoriamente seguirão os especificados na Planilha Orçamentária.

A seguir será apresentada uma breve descrição geral dos serviços a serem executados na obra.

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser feito serviços de colocação de placa de obra, instalação de entrada provisória de energia e locação de banheiro químico, itens discriminados em planilha orçamentária.

3.2. PROJETO

O projeto propõe a construção dos vestiários, a revitalização do campo e construção do alambrado.



3.2.1. VESTIÁRIO

A parte interna do vestiário será revestida com piso cerâmico de 45x45m, nas paredes 45x33m e pintura látex na cor branco gelo. Serão instalados três chuveiros elétricos, duas bacias sanitárias e quatro mictórios em ambos. A parte externa será revestida com pintura látex na cor branco gelo e a platibanda na cor cinza claro. Todas as janelas terão grades externas.

3.2.2. COBERTURA

A cobertura será em estrutura metálica com telha galvanizada trapezoidal sobre a laje.

3.2.3. CAMPO

O mesmo terá dimensões de 72,26x107,58m, totalizando 7773,73m², cercado por alambrado, sendo que a parte atrás do gol será por alambrado de tubo de ferro em telas galvanizadas e nas laterais alambrados em mourões de concreto com tela galvanizada, com duas aberturas de 1,20m localizada atrás das balizas do gol ao lado direito das duas extremidades, e um portão de 3,00x3,50m localizado atrás das balizas do gol do lado esquerdo.

3.2.4. ALAMBRADO

Os alambrados serão detalhados em projeto Executivo, tendo como base os alambrados da fonte SETOP, qualquer dúvida e dificuldade de entendimento do mesmo deverá ser sanada com o FISCALIZAÇÃO da obra.

Sendo dois tipos de alambrados como já citado acima, o Tubo de Ferro com tela galvanizada com altura de 6m e tendo escora a cada 45m, e o alambrado em Mourões de Concreto com tela galvanizada com altura de 2,80m e 0,45m curvados contendo escora a cada 45m.

4. EXECUÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA deverá QUIZENALMENTE, entregar à Secretaria Municipal de Obras Públicas o diário de obra da quinzena assinados pelo representante legal da empresa e pelo engenheiro responsável pela execução, informando também a evolução da obra de forma quantitativa e entregar fotografias diárias dos serviços executados.

Giselle Medeiros Mazorche
Arquiteta e Urbanista – CAU A141131-4
Secretaria Municipal de Obras Públicas