REMOÇÃO DO MEIO FIO EXISTENTE C = 47,85m

MURETA EXISTENTE A SER DEMOLIDA V = 0,33mł

PASSARELA EM PLACAS DE CONCRETO A SER DEMOLIDA A= 6,84m² E TRONCOS DE MADEIRA A SEREM RETIRADOS

MURETA EXISTENTE A SER DEMOLIDA V = 0,65 mł

ORELHëO

LUM. PISO

REMOÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE C=25,61m

LUM

BANCO

PDR

POSTE

PASSAGEM

REMOÇÃO DE CANTEIRO A =122,16 m²

HIDRÔMETRO A SER REALOCADO

HIDRÔMETRO

REMOÇÃO DE CANTEIRO A =98,66 m²

REMOÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE C=52,20 m

FAIXA DE PEDESTRES

PASSARELA EM PLACAS DE CONCRETO A SER DEMOLIDA A=28,15m²

REMOÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE C=15,23m

PASSARELA EM PLACAS DE CONCRETO A SER DEMOLIDA A=14,02m²

MURETAS EXISTENTES A SEREM DEMOLIDAS V=1.1mł

BANCA DE JORNAL

<--RAMPA

PISO CIMENTADO

BLOQUETE

RAMPA

PONTO DE ÔNIBUS

CALÇADA

DEGRAU A SER DEMOLIDO

PASSARELA EM PLACAS DE CONCRETO A SER DEMOLIDA A=13,95m²

PASSARELA EXISTENTE A SER DEMOLIDA A = 45,38m²

MURETA EXISTENTE A SER DEMOLIDA V = 0,15mł

TEL TAXI A SER REMOVIDO

TEL TAXI

ESG

DEGRAU A SER DEMOLIDO

MURETA EXISTENTE A SER DEMOLIDA V=0,3mł

FAIXA DE PEDESTRE

PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO
ESC 1:100

LEGENDA

- DEMOLIÇÃO DE ASFALTO PARA AMPLIAÇÃO DE CALÇADA A = 13,71 Mł
- DEMOLIÇÃO DE JARDINS E CANTEIROS A = 274,34 Mł
- DEMOLIÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO EXISTENTE : V = 45,38 Mł
- DEMOLIÇÃO DE PASSAGENS EM PLACAS DE CONCRETO EXISTENTE : V = 4,64 Mł
- DEMOLIÇÃO DE PISO LADRILHO HIDRÁULICO: A = 217,32 Mł Vconte = 26,07 Mł
- DEMOLIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO: A = 982,89 Mł Vconte = 58,97Mł
- DEMOLIÇÃO DE MURETAS EM CONCRETO: A = 2,70 Mł
- DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO C = 139,43 M
- 04 POSTES PETÁLA - A SEREM REMOVIDOS
- 17 LUMINÁRIAS - A SEREM REMOVIDAS
- 04 LUMINÁRIA DE PISO - A SEREM REMOVIDAS
- TEL TÁXI - A SER REMOVIDO
- HIDRÔMETRO - A SER REALOCADO
- SEMÁFORO DE PEDESTRE - A SER REALOCADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
URBANISMO - PRAÇA CORONEL PACHECO DE MEDEIROS

PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76 IOANNIS KONSTANTINOS GRAMMATIKOPOULOS PREFEITO	PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO - PRAÇA LOCAL: PRAÇA CORONEL PACHECO DE MEDEIROS CENTRO - MURIAÉ - MG
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE: JORGE FERES FILHO SECRETÁRIO	DESCRIÇÃO: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEL PACHECO DE MEDEIROS ÁREA TOTAL: 2823,74m² ÁREA DE INTERVENÇÃO: 2539,39m² ÁREA PRAÇA PRINCIPAL: 2219,39m² ÁREA PRAÇA PRINCIPAL: 2219,39m² ÁREA PRAÇA FONTE: 604,35m² ÁREA PRAÇA FONTE: 320,00m²
R. T. PROJETO: MAYARA DE SOUZA PESSOA ARQUITETA E URBANISTA - CAU 187624-4	DESENHISTA: THAIS ANDRADE ESC: INDICADAS DATA: 05/2020 FOLHA: **02/12**